



| | | |
|--|--------------------------------------|--|
| | PROCES VERBAL PREDARE-PRIMIRE | |
|--|--------------------------------------|--|

Nume client: COMUNA VOITEG, JUD. TIMIȘ

Locație: SEDIUL PRIMĂRIEI VOITEG, COMUNA VOITEG, JUD. TIMIȘ

In data 29.02.2024, s-au finalizat următoarele servicii conform contract prestări servicii pentru:


SERVICII ÎNTOCMIRE CAIET DE SARCINI

| Descriere | |
|-----------|---|
| 1. | - MONTARE PARCHET ȘI MOBILARE ARHIVĂ PRIMĂRIE |

Predat,

Recepționat,

Observații:





BELCONS
construction management

OBIECTIV: MONTARE PARCHET SI MOBILARE ARHIVA PRIMARIE
BENEFICIAR: COMUNA VOITEG

ANTEMASURATOARE

| <i>Nr.C rt.</i> | <i>Denumire lucrare</i> | <i>U.M.</i> | <i>Cantitate</i> |
|---------------------|--|-------------|------------------|
| 1 | Turnare sapa autonivelanta, inclusiv amorsare strat suport | mp | 30.24 |
| 2 | Montare substrat parchet PEE | mp | 30.24 |
| 3 | Montare parchet laminat 10mm | mp | 30.24 |
| 4 | Montare profil de trecere | buc | 1.00 |
| 5 | Montare plinte PVC | m | 25.00 |
| 6 | Mobilier h=124 cm | buc | 12.00 |
| 7 | Transport materiale | buc | 1.00 |

Întocmit,

ing. Popa Ștefan-Constantin

Se aprobă,

CAIET DE SARCINI

MONTARE PARCHET ȘI MOBILARE ARHIVĂ PRIMĂRIE

BENEFICIAR: COMUNA VOITEG

FOAIE DE CAPĂT

Denumire: MONTARE PARCHET ȘI MOBILARE ARHIVĂ PRIMĂRIE

Amplasament: COMUNA VOITEG, JUDEȚUL TIMIȘ

Voiteg este o comună în județul Timiș, Banat, România, formată din satele Folea și Voiteg (reședința)

Localitatea Voiteg se situează în sudul județului Timiș, la 36 km sud de municipiul Timișoara și 7,5 km nord de orașul Deta, pe drumul național DN59(sau E70). Este străbătut de calea ferată Timișoara-Stamora Moravița (Vârșeț) și este capăt de linie pentru calea ferată Voiteg - Reșița. În paralel, la limita sudică a Voitegului începe drumul național DN58B, Voiteg - Reșița. Pe acest drum, la circa 20 km distanță se află orașul Gătaia. Se învecinează la nord cu Jebel (12 km), la nord-est se învecinează cu satul aparținător Folea, la circa 8 km, la est cu Birda (circa 10 km), la sud cu Deta, iar la vest cu Ghilad și cu Ciacova (10 km).

Beneficiar: COMUNA VOITEG
Elaborator: BELCONS CIVIL ENGINEERING SRL
Faza: CS – CAIET DE SARCINI



MEMORIU

1. GENERALITĂȚI

MONTARE PARCHET ȘI MOBILARE ARHIVĂ PRIMĂRIE

2. OBIECTUL ACHIZIȚIEI

Obiectivul prezentei achiziții îl constituie, amenajarea arhivei primăriei, prin montarea unei pardoseli calde din parchet laminat de 10mm și montarea obiectelor de mobilier.

Amenajarea unei arhive este importantă pentru asigurarea accesibilității, protecției, eficienței și conformității legale în gestionarea documentelor oficiale ale primăriei.

Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile tehnice și de calitate minimale pentru executarea lucrărilor de:

- Pardoseli și șape
- Pardoseli calde
- Mobilare

3. DOMENIUL DE APLICARE

Prevederile prezentului caiet de sarcini nu anulează obligațiile executantului de a respecta legislația, normativele și standardele specifice, aplicabile, aflate în vigoare la data executării lucrărilor.

Acest caiet de sarcini definește standardele minime, dar se poate modifica sau completa cu acordul Beneficiarului, pe parcursul îndeplinirii contractului.

Condițiile tehnice și de calitate stipulate în prezentul caiet de sarcini au fost stabilite pe baza prescripțiilor tehnice și normativelor din legislația specifică în vigoare.

4. INFORMAȚII LOCALE

Lucrările se realizează în clădirea Primăriei Voiteg.

5. DATE TEHNICE

- Turnare șapă autonivelantă – 30.24 mp
- Montare substrat parchet - 30.24 mp
- Montare parchet laminat – 30.24 mp
- Montare profil de trecere -1 buc
- Montarea plintelor – 25 m
- Achiziționarea și montarea mobilierului
- Transport materiale

Culoarea parchetului, a plintelor, precum și culoarea profilului de trecere se va alege de către Conducerea Primăriei, de comun acord cu executantul.

Beneficiarul va desemna un reprezentant care va supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului.

Beneficiarului trebuie să i se comunice numele Responsabilului Tehnic cu execuția lucrărilor, care va superviza și verifica lucrările din partea Executantului.

MATERIALELE ȘI UTILITĂȚILE

Toate materialele și produsele puse în operă trebuie să fie agrementate și să fie însoțite de certificate de calitate și conformitate și de certificate de garanție.

În Lista de materiale, parte componentă a Devizului ofertă se vor preciza explicit tipul, denumirea, cantitatea și prețurile materialelor și produselor ce vor fi utilizate.

6. LIVRAREA, TRANSPORTUL, MANIPULAREA ȘI DEPOZITAREA MATERIALELOR

Materialele livrate vor fi însoțite de certificatul de calitate.

Executantul trebuie să-și organizeze în așa fel transportul, depozitarea și manipularea materialelor și produselor încât să elimine posibilitatea degradării acestora, astfel ca, în momentul punerii lor în operă, acestea să corespundă condițiilor de calitate impuse atât prin caietul de sarcină cât și prin normativele în vigoare.

Costurile cu transportul (materiale și personal) la și dinspre punctul de lucru vor fi precizate în mod explicit în devizul ofertă.

7. CONDIȚII DE CALITATE, VERIFICAREA ȘI RECEPȚIA LUCRĂRILOR

Pe parcursul execuției lucrărilor se verifică în mod special de către beneficiar: îndeplinirea condițiilor de calitate a suprafețelor; calitatea principalelor materiale introduse în execuție conform standardelor și normelor interne de fabricație;

Eventualele lucrări care nu respectă condițiile prevăzute în caietul de sarcini sau condițiile de calitate vor fi refăcute sau remediate.

La finalizarea lucrărilor, Executantul are obligația de a notifica în scris Beneficiarului că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepție.

Pe baza situațiilor de lucrări executate, respectiv confirmate și a constatărilor efectuate la fața locului, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru convocarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficiențe, acestea vor fi notificate Executantului, stabilindu-se și termenele pentru remediere și finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Executantului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

În funcție de constatările făcute, Beneficiarul are dreptul de a aproba, amâna sau de a respinge recepția la terminarea lucrărilor.

8. CERINȚE GENERALE PRIVIND EXECUȚIA LUCRURILOR

a. MĂSURI GENERALE

Executantul va numi un responsabil tehnic cu execuția.

La executarea lucrărilor executantul va respecta prevederile din normativele tehnice în vigoare.

Executantul poate face propuneri de modificări față de soluțiile propuse prin Caietul de sarcini, care se vor aplica doar cu acordul beneficiarului.

Înainte de punerea în operă a placarilor executantul va prezenta mostre beneficiarului. Produsele folosite în execuție vor respecta prevederile legislației în vigoare referitor la stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții și vor avea certificat de calitate și agrement tehnic.

NR. 17/2024

Pentru preîntâmpinarea unor accidente în timpul execuției se vor respecta: prevederile legislației de securitate a muncii specifice construcțiilor, legislația de medicină a muncii.

Pentru lucrările suplimentare apărute în timpul execuției, se va solicita acordul beneficiarului.

b. **SIGURANȚA UTILIZATORILOR**

Materialele utilizate trebuie să asigure respectarea criteriilor și condițiilor de siguranță prevăzute de normativele în vigoare la nivel național.

Materialele nu trebuie să conțină substanțe sau compuși radioactivi, elemente cancerigene, rebuturi industriale, deșeuri toxice sau alte substanțe dăunătoare sănătății oamenilor sau integrității mediului înconjurător.

c. **PRECIZĂRI SUPLIMENTARE**

Eventualele degradări sau stricăciuni vor fi suportate de către executant.

Astfel, în costurile de execuție (devizul ofertă) vor fi prevăzute materialele necesare pentru protecție, iar în cadrul propunerii tehnice se va preciza explicit modalitatea de realizare.

Lucrarea se va executa în baza Graficului de execuție aprobat.


La sfârșitul fiecărei zile de lucru executantul are obligația de a elibera spațiul de lucru de moloz și de a depozita adecvat materialele și echipamentele.

Evacuarea molozului și resturilor de materiale intra în sarcina executantului.

Accesul personalului executantului în clădire se va face pe baza tabelului cuprinzând datele de identificare ale persoanelor. Este strict interzis accesul acestora în alte zone decât cele de lucru. Beneficiarul se obligă să pună la dispoziția personalului executantului un grup sanitar de la care să se asigure și necesarul de apă pentru execuția lucrărilor.

9. MĂSURI DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ, PREVENIREA ȘI STINGEREA INCENDIILOR

Pe toată durata realizării lucrării executantul trebuie să respecte obligațiile generale ce îi revin în conformitate cu prevederile din legislația națională privind securitatea și sănătatea muncii. Lucrările de construcție trebuie să fie conduse, în mod obligatoriu, de cadre tehnice cu experiență care răspund direct de personalul care execută aceste lucrări.



NR. 17/2024

Pe toată durata realizării lucrării, executantul trebuie să ia toate măsurile impuse de normele de mediu în ceea ce privește: praful și zgomotul pe durata activităților de construcții, evacuarea molozului rezultat, manipularea materialelor de construcții.

Pe durata execuției lucrării executantul are obligația de a respecta normele generale de prevenire și reducere a riscurilor de incendii și de asigurare a condițiilor pentru limitarea propagării și dezvoltării incendiilor precum și organizarea internă a ministerului a activităților de apărare împotriva incendiilor.

10. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE

Oferta tehnică va fi fermă și va cuprinde toate lucrările necesare pentru execuția contractului, așa cum sunt stipulate în caietul de sarcini sau documentele care decurg din acesta.

Oferta tehnică trebuie să asigure verificarea corespondenței acesteia cu cerințele tehnice impuse prin caietul de sarcini. Propunerea tehnică a ofertantului trebuie să cuprindă informații și detalii suficiente pentru a putea permite autorității contractante identificarea cu ușurință a corespondenței dintre specificațiile tehnice minime din caietul de sarcini și soluțiile tehnice propuse și evaluarea ofertei potrivit criteriului de atribuire utilizat.

Propunerea tehnică va fi structurată astfel încât să fie abordate în mod obligatoriu următoarele aspecte, fără a se limita la acestea:

- Graficul de execuție a întregii lucrări, grupat pe categorii de lucrări.
Descrierea detaliată a lucrărilor din lista cuprinzând cantitățile de lucrări, prin care să demonstreze îndeplinirea cerințelor tehnice impuse prin caietul de sarcini.
- Declarație pe propria răspundere prin care ofertantul garantează că la data recepției, lucrarea executată va avea calitățile solicitate prin lista cuprinzând cantitățile de lucrări și va corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu va fi afectată de vicii care ar diminua sau chiar ar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare conform condițiilor normale de folosire sau a celor solicitate în caietul de sarcini.
- Mostre, certificate, agremente și orice alte asemenea documente din care trebuie să reiasă că respectă nivelul minim calitativ impus prin Caietul de sarcini.



NR. 17/2024

- Alte informații considerate semnificative pentru îndeplinirea prezentului contract. În situația nerespectării în totalitate a cerințelor enumerate mai sus, ofertele vor fi respinse ca fiind neconforme.

11. CONȚINUTUL OFERTEI FINANCIARE

Autoritatea contractantă solicită ofertanților prezentarea Devizului ofertă în componența căruia vor intra următoarele formulare/centralizatoare:

Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv

Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiectiv lista cu cantități de lucrări pe fiecare categorie de lucrări

Lista cu cantitățile de utilaje și echipamente tehnologice, inclusiv dotări

Lista privind consumurile de ore de funcționare a utilajelor Lista privind consumurile de resurse materiale

Lista privind consumurile cu mâna de lucru Lista privind consumurile cu transporturile

Ofertantul va evidenția, prin completarea formularelor corespunzătoare următoarele:

- a) valoarea totală a lucrării ce urmează a fi executată, exprimată în lei, inclusiv taxa pe valoarea adăugată care va fi evidențiată distinct; (lei)
- b) valoarea devizului aferent inclusiv prețul unitar pentru fiecare categorie de lucrări; (lei)
- c) valoarea consumurilor totale de resurse materiale; (lei)
- d) valoarea consumurilor totale cu mâna de lucru; (lei)
- e) valoarea consumurilor totale privind utilajele de construcții (lei)
- f) valoarea consumurilor totale privind transporturile; (lei)

În prețuri se vor considera de asemenea incluse toate cheltuielile directe și cheltuielile legate de transport, aprovizionare, manipulare, cheltuielile indirecte, taxele, impozitele, considerate ca obligații legale ale contractanților, profitul și alte asemenea.

12. DURATA DE EXECUȚIE

Durata de execuție: **30 zile** calendaristice.



13. LEGISLAȚIA NAȚIONALĂ

Prezentul caiet de sarcini este întocmit potrivit conținutului cadru cuprins în:

- **Legea nr. 98/2016** privind achizițiile publice – publicată în: Monitorul Oficial nr. 390 din 23 mai 2016
- **Legea nr. 99/2016** privind achizițiile sectoriale – publicată în: Monitorul Oficial nr. 391 din 23 mai 2016
- **Legea nr. 100/2016** privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii – publicată în: Monitorul Oficial nr. 392 din 23 mai 2016
- **Legea nr. 101/2016** privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor - publicată în: Monitorul Oficial nr. 393 din 23 mai 2016
- **Hotărârea nr. 395/2016** pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice - publicată în: Monitorul Oficial nr. 423 din 6 iunie 2016
- **Hotărârea nr. 394/2016** pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale - publicată în: Monitorul Oficial nr. 422 din 6 iunie 2016
- **Ordin nr. 264/2016** privind stabilirea metodologiei de selecție pentru evaluarea ex-ante a documentațiilor de atribuire aferente contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică care intră sub incidența art. 23 alin. (2) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, respectiv contractelor/acordurilor-cadru sectoriale care intră sub incidența art. 25 alin. (2) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea

NR. 17/2024

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, precum și pentru stabilirea modului de interacțiune cu autoritățile/entitățile contractante verificate - publicat în: Monitorul Oficial nr. 432 din 9 iunie 2016

- **Ordin nr. 281/2016** privind stabilirea formularelor standard ale Programului anual al achizițiilor publice și Programului anual al achizițiilor sectoriale - publicat în: Monitorul Oficial nr. 487 din 30 iunie 2016
- **O.U.G. nr. 13/2015** privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice - publicat în: Monitorul Oficial nr. 362 din 26 mai 2015

Instrucțiuni, dispoziții

Pentru prezenta lucrare, vor fi aplicabile normele și reglementările în vigoare din România.

În absența unor norme sau reglementări specifice, se vor aplica normele europene.

În orice caz, se vor respecta:

- Legea nr.10/1995 – “Legea privind calitatea în construcții”
- C56-85 – Normativ privind verificarea calității lucrărilor de construcții și instalații aferente
- HG 925/1995 privind aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a execuției construcțiilor, completate cu Îndrumătorul de aplicare MLPAT nr.77/N/1996
- HG 272/1994 referitor la Regulamentul privind controlul de stat în construcții
- HG 273/1994 privind Regulamentul de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente
- OG nr.63/2001 privind înființarea Inspectoratului de Stat în Construcții
- HG 766/1997 referitor la Hotărârea pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții
- HG 51/1996 privind Regulamentul de recepție a lucrărilor de montaj utilaje, instalații tehnologice și a punerii în funcțiune a capacităților de producție,



NR. 17/2024

- Ordinul nr. 1370/2014 pentru aprobarea Procedurii privind efectuarea controlului de stat în faze de execuție determinante pentru rezistența mecanică și stabilitatea construcțiilor.

Executantul va monitoriza controlul asupra furnizorilor, producătorilor, serviciilor, condițiilor de șantier, calificării lucrătorilor, etc. pentru a asigura respectarea:

- certificarea de conformitate a calității produselor folosite în construcții;
- agrementul tehnic pentru produse, procedee și echipamente noi în construcții conform legislației în vigoare;

Se vor respecta instrucțiunile producătorilor legate de tehnologia de punere în operă, inclusiv ordinea operațiilor de montaj. În cazul în care instrucțiunile producătorilor sunt în contradicție cu legislația în vigoare sau cu documentele contractuale se vor cere beneficiarului clarificări înainte de începerea lucrărilor.

Se vor respecta standardele specificate.

Lucrările se vor executa numai de către lucrători calificați, cu experiență în activitatea de construcții, cunoscători ai materialelor și tehnicilor de lucru, atât cele clasice cât și cele moderne, apărute pe piață în ultimii ani.

Prezentul caiet de sarcini are rolul de a oferi constructorului informații specifice despre cerințele de alcătuire și de calitate pentru diferitele categorii de lucrări necesare execuției lucrării.

În vederea asigurării calității lucrărilor se vor respecta cu strictețe standardele și normativele în vigoare, în mod special următoarele:

- C56-86 - Normativ pentru verificarea calității și recepția lucrărilor de construcții și instalații aferente, împreună cu instrucțiunile de aplicare.
- Regulament privind protecția și igiena muncii în construcții.
- P118-89 - Norme tehnice privind proiectarea măsurilor de protecție la foc a construcțiilor (completate și modificate cu decizia ICCPDC nr. 11/1988 și ordin MLPAT nr. 29N/1996)
- C 167-77 - Norme privind cuprinsul și modul de întocmire, completare și păstrare a cărții tehnice a construcțiilor;

NR. 17/2024

- H.G. Nr. 273 din 14 iunie 1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora cu completările și modificările ulterioare.

Cu caracter și valabilitate pentru toate categoriile de lucrări se menționează că vor putea fi folosite numai materiale ale căror condiții tehnice de calitate sunt stabilite prin standarde sau norme în valabilitate.

Pentru produse, procedee și echipamente noi în construcții folosirea lor este în mod obligatoriu condiționată de existența sau de obținerea agrementului tehnic potrivit conform legislației în vigoare.

Sunt făcute precizări privind condiții de recepție și măsurare a lucrărilor inclusiv corelări cu cele cuprinse în devizul lucrării în vederea asigurării unor corecte decontări.

Sunt menționate cazurile în care, în opinia proiectantului, chiar dacă prescripțiile în vigoare nu o prevăd, se recomandă întocmirea proceselor verbale pentru lucrări ascunse.

Decontările parțiale se vor face pe baza de recepții provizorii pe faze de lucrări având în vedere normele în valabilitate cu caracter general pentru toate tipurile de lucrări respectiv dintre care se menționează în mod special:

C 56-86 Normativ pentru verificarea calității și recepția lucrărilor de construcții și instalații aferente, instrucțiuni pentru verificarea calității și recepția lucrărilor ascunse la construcții și instalații aferente cu Modificări la instrucțiuni.

În cazul în care caietul de sarcini specifică condiții mai severe decât cele din standardele în vigoare se vor respecta cele din caietul de sarcini, în măsura în care nu contravin reglementărilor în vigoare.

Executantul va asigura fără condiții accesul la lucrările inspectate.

Executantul va asigura prin contracte încheiate cu producătorii de materiale și echipamente prezența unui reprezentant calificat să supravegheze montajul și calitatea lucrărilor, punerea în funcțiune și reglarea utilajelor precum și instruirea personalului de exploatare.

În vederea definitivării alegerii materialelor și echipamentelor cerute din proiect, executantul va prezenta proiectantului și beneficiarului mostre și eșantioane precum și



NR. 17/2024

ansambluri specifice împreună cu dispozitivele de fixare, elemente de etanșare și finisare, înainte de contractare și aprovizionare. Mostrele vor fi folosite ca elemente standard de comparație până la terminarea lucrării.

Este în sarcina executantului de a verifica și confirma, înainte de începerea fiecărei lucrări condițiile de calitate ale lucrării anterioare.

Începerea unei noi lucrări înseamnă acceptarea condițiilor existente, beneficiarul și proiectantul general fiind exonerati de orice răspundere.

14.PERIOADA DE GARANTIE


Perioada de garanție acordată lucrărilor executate este de **36 luni** de la data semnării procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

15.VIZITAREA AMPLASAMENTULUI OBIECTIVULUI PENTRU CARE SE SOLICITĂ EXECUȚIA LUCRĂRILOR

Ofertanților li se recomandă să viziteze amplasamentul obiectivului pentru care se solicită execuția lucrărilor.

Întocmit,
Ing. Popa Ștefan

OBIECTIV: MONTARE PARCHET SI MOBILARE ARHIVA
 PRIMARIE
 Beneficiar: COMUNA VOITEG
 Proiectant: SC BELCONS CIVIL ENGINEERING SRL
 Executant: _____



F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

| Nr. cap./ subcap. deviz general | Denumirea capitolului de cheltuieli | Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA) | Din care: C+M |
|--|---|---|------------------|
| | | lei | lei |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.2 | Amenajarea terenului | 0.00 | 0.00 |
| 1.3 | Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala | 0.00 | 0.00 |
| 1.4 | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Realizarea utilitatilor necesare obiectivului | 0.00 | 0.00 |
| 3.5 | Proiectare | 0.00 | 0.00 |
| 3.5.1 | Tema de proiectare | 0.00 | 0.00 |
| 3.5.2 | Studiu de fezabilitate | 0.00 | 0.00 |
| 3.5.3 | Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general | 0.00 | 0.00 |
| 3.5.4 | Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor | 0.00 | 0.00 |
| 3.5.5 | Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie | 0.00 | 0.00 |
| 3.5.6 | Proiect tehnic si detalii de executie | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Investitia de baza | 25,182.38 | 25,182.38 |
| 4.1 | Constructii si instalatii | 25,182.38 | 25,182.38 |
| 4.1.1 | [0007.1] ARHIVA | 25,182.38 | 25,182.38 |
| 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale | 0.00 | 0.00 |
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj | 0.00 | 0.00 |
| 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport | 0.00 | 0.00 |
| 4.5 | Dotari | 0.00 | 0.00 |
| 4.6 | Active necorporale | 0.00 | 0.00 |
| 5.1 | Organizare de santier | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.1 | Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.2 | Cheltuieli conexe organizarii santierului | 0.00 | 0.00 |
| 6.2 | Probe tehnologice si teste | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL VALOARE (exclusiv TVA) | | 25,182.38 | 25,182.38 |
| TVA 19 % | | 4,784.65 | 4,784.65 |
| TOTAL VALOARE (inclusiv TVA) | | 29,967.03 | 29,967.03 |

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv: MONTARE PARCHET SI MOBILARE ARHIVA PRIMARIE

1

2

3

4

Beneficiar,

Proiectant,



OBIECTIV: MONTARE PARCHET SI MOBILARE ARHIVA
 PRIMARIE
 Beneficiar: COMUNA VOITEG
 Proiectant: SC BELCONS CIVIL ENGINEERING SRL
 Executant: _____




**F2cp - CENTRALIZATORUL
 cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

| Nr. cap./ subcap. de viz general | Cheltuieli pe categoria de lucrari | Valoare (exclusiv TVA) |
|--|---|---------------------------|
| | | lei |
| 1 | 2 | 3 |
| I. Lucrari de constructii si instalatii | | |
| 4.1 | Constructii si instalatii | 25,182.38 |
| 4.1.1 | [0007.1] ARHIVA | 25,182.38 |
| 4.1.1.1 | [0007.1.1] LUCRARI | 25,182.38 |
| | TOTAL I | 25,182.38 |
| II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice | | |
| 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale | 0.00 |
| | TOTAL II | 0.00 |
| III. Procurare | | |
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj | 0.00 |
| 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport | 0.00 |
| 4.5 | Dotari | 0.00 |
| 4.6 | Active necorporale | 0.00 |
| | TOTAL III | 0.00 |
| IV. Probe tehnologice si teste | | |
| 6.2 | Probe tehnologice si teste | 0.00 |
| | TOTAL IV | 0.00 |
| TOTAL VALOARE (exclusiv TVA): | | 25,182.38 |
| TVA 19%: | | 4,784.65 |
| TOTAL VALOARE: | | 29,967.03 |

Beneficiar,

Proiectant,

OBIECTIV: MONTARE PARCHET SI MOBILARE ARHIVA PRIMARIE
 Beneficiar: COMUNA VOITEG
 Proiectant: SC BELCONS CIVIL ENGINEERING SRL
 Executant: _____



- lei - **F3cp - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**


| SECTIUNEA TEHNICA | | | | SECTIUNEA FINANCIARA | | |
|----------------------------|----------------------|--|------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Nr. | Capitolul de lucrari | | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |
| 0 | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |
| 1 | CG01B% | Strat suport pardoseli din ipsos pana la gros 3 cm (sapa autonivelanta) | mp | 30.24 | 31.84 | 962.91 |
| | | | | material: | 10.44 | 315.78 |
| | | | | manopera: | 18.00 | 544.32 |
| | | | | utilaj: | 3.40 | 102.82 |
| | | | | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 2 | RPCK02B | Pardoseli calde din parchet laminat 10mm, montate pe un substrat din PEE | mp | 30.24 | 161.16 | 4,873.44 |
| | | | | material: | 12.11 | 366.17 |
| | | | | manopera: | 146.25 | 4,422.60 |
| | | | | utilaj: | 2.80 | 84.67 |
| | | | | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 2.L | 29435173 | Parchet laminat stejar 10mm | mp | 30.24 | 100.00 | 3,024.00 |
| 2.L | 200129082 | Folie PEE aluminizata 3 mm | mp | 30.24 | 7.00 | 211.68 |
| 2.L | 200125442 | Profil de trecere | buc | 1.00 | 40.00 | 40.00 |
| 3 | CG05A1[1] | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti in incaperi cu suprafata de peste 20mp | m | 25.00 | 14.07 | 351.63 |
| | | | | material: | 0.00 | 0.00 |
| | | | | manopera: | 13.95 | 348.75 |
| | | | | utilaj: | 0.12 | 2.88 |
| | | | | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 3.L | 67183623 | Plinte PVC | m | 25.50 | 20.00 | 510.00 |
| 4 | RPIMMB | Achizitionare si montare mobilier | buc | 12.00 | 90.00 | 1,080.00 |
| | | | | material: | 0.00 | 0.00 |
| | | | | manopera: | 90.00 | 1,080.00 |
| | | | | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
| | | | | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 4.L | 29504434 | Mobilier 174x50x124 cm | buc | 12.00 | 850.00 | 10,200.00 |
| 5 | TRB05A14 | Transportul materialelor prin purtat direct.materiale...comode sub 25 kg distanta 40m | tona | 1.00 | 103.05 | 103.05 |
| | | | | material: | 0.00 | 0.00 |
| | | | | manopera: | 103.05 | 103.05 |
| | | | | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
| | | | | transport: | 0.00 | 0.00 |
| 6 | TRA01A50 | Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km. | tona | 1.00 | 300.00 | 300.00 |
| | | | | material: | 0.00 | 0.00 |
| | | | | manopera: | 0.00 | 0.00 |
| | | | | utilaj: | 0.00 | 0.00 |
| | | | | transport: | 300.00 | 300.00 |
| | | | | procent | | |
| | | | | material | | |
| | | | | manopera | | |
| | | | | utilaj | | |
| | | | | transport | | |
| | | | | total | | |
| Cheltuieli directe: | | | | | | |
| | | | | 14,667.62 | 6,498.72 | 190.36 |
| | | | | | 300.00 | 21,656.71 |

STADIUL FIZIC: LUCRARI

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 | |
|---|-----------|----------------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|
| Recapitulatia: | | Recap 2019: CAM 2,25 | | | | |
| Alte cheltuieli directe: | | | | | | |
| Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) | 2.2500 % | 0.00 | 146.22 | 0.00 | 0.00 | 146.22 |
| Total inclusiv Cheltuieli directe: | | 14,667.62 | 6,644.94 | 190.36 | 300.00 | 21,802.93 |
| Cheltuieli indirecte | 10.0000 % | 1,466.76 | 664.49 | 19.04 | 30.00 | 2,180.29 |
| Total inclusiv Cheltuieli indirecte: | | 16,134.39 | 7,309.43 | 209.40 | 330.00 | 23,983.22 |
| Profit | 5.0000 % | 806.72 | 365.47 | 10.47 | 16.50 | 1,199.16 |
| Total inclusiv Beneficiu: | | 16,941.11 | 7,674.91 | 219.87 | 346.50 | 25,182.38 |
| TOTAL GENERAL (fara TVA): | | | | | | 25,182.38 |
| TVA: | 19.00% | | | | | 4,784.65 |
| TOTAL GENERAL: | | | | | | 29,967.03 |

Beneficiar,

Proiectant,



OBIECTIV: MONTARE PARCHET SI MOBILARE ARHIVA
 PRIMARIE
 Beneficiar: COMUNA VOITEG
 Proiectant: SC BELCONS CIVIL ENGINEERING SRL
 Executant: _____



**C6cp - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
 cumulat pe proiect**

| Nr. crt. | Denumirea resursei materiale | U.M. | Consumul cuprins in oferta | Pret unitar (exclusiv TVA) -lei- | Valoarea (exclusiv TVA) -lei- | Furnizorul | Greutatea -tone- |
|----------|--|------|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------|------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 | 6 | 7 |
| 1 | 6202818 Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea | mc | 0.30 | 4.44 | 1.34 | Pret excel | |
| 2 | 7308669 Ceara de parchet forma vara, solida tip A, bidon 10 kg | kg | 1.21 | 23.00 | 27.82 | Pret excel | |
| 3 | 5886772 Cuie cu cap conic tip a1 1,8 x 40 OL 34 s 2111 | kg | 5.05 | 6.75 | 34.09 | Pret excel | |
| 4 | 7318315 Disan (lignosulfonat de calciu+adaos 3%) cu 92% substanta uscata | kg | 4.84 | 12.30 | 59.51 | Pret excel | |
| 5 | 200129082 Folie PEE aluminizata 3 mm | mp | 30.24 | 7.00 | 211.68 | Pret excel | |
| 6 | 2100830 Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1 | kg | 453.60 | 0.40 | 181.44 | Pret excel | |
| 7 | 8000277 Material marunt | % | | | 71.41 | Pret excel | |
| 8 | 29504434 Mobilier 174x50x124 cm | buc | 12.00 | 850.00 | 10,200.00 | Pret excel | |
| 9 | 2200513 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm | mc | 0.82 | 90.00 | 73.48 | Pret excel | |
| 10 | 29435173 Parchet laminat stejar 10mm | mp | 30.24 | 100.00 | 3,024.00 | Pret excel | |
| 11 | 6200729 Parchetin, s 44 | l | 1.51 | 10.00 | 15.12 | Pret excel | |
| 12 | 2946765 Pervaz fag 30x20x80 mm xx clasa 2, s228/4 | m | 36.29 | 6.00 | 217.73 | Pret excel | |
| 13 | 67183623 Plinte PVC | m | 25.50 | 20.00 | 510.00 | Pret excel | |
| 14 | 200125442 Profil de trecere | buc | 1.00 | 40.00 | 40.00 | Pret excel | |
| | Valoare directa | | lei | | 14,667.62 | | |
| | Recapitulatie | | lei | | 2,273.48 | | |
| | TOTAL | | lei | | 16,941.11 | | |

Beneficiar,

Proiectant,

OBIECTIV: MONTARE PARCHET SI MOBILARE ARHIVA
 PRIMARIE
 Beneficiar: COMUNA VOITEG
 Proiectant: SC BELCONS CIVIL ENGINEERING SRL
 Executant: _____



**C7cp - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
 cumulat pe proiect**

| Nr. crt. | Denumirea meseriei | Consumul cu manopera -(om/ore)- | Tariful mediu -lei/ora- | Valoarea (exclusiv TVA) -lei- | Procentul |
|----------|---|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 = 2 x 3 | 5 |
| 1 | 10700 Dulgher constructii | 12.00 | 45.00 | 540.00 | |
| 2 | 11251 Finisor mase plastice | 7.50 | 45.00 | 337.50 | |
| 3 | 12600 Mozaicar | 10.58 | 45.00 | 476.28 | |
| 4 | 100 Muncitor calificat | 68.04 | 45.00 | 3,061.80 | |
| 5 | 19900 Muncitor deserv.ctii montj. | 1.51 | 45.00 | 68.04 | |
| 6 | 19921 Muncitor deservire constructii-montaj | 2.54 | 45.00 | 114.30 | |
| 7 | 49 Muncitor necalificat | 42.24 | 45.00 | 1,900.80 | |
| | Total ore manopera: | 144.42 | | | |
| | Valoare directa | lei | | 6,498.72 | |
| | Recapitulatie | lei | | 1,176.19 | |
| | TOTAL | lei | | 7,674.91 | |

Beneficiar,

Proiectant,

OBIECTIV: MONTARE PARCHET SI MOBILARE ARHIVA
 PRIMARIE
 Beneficiar: COMUNA VOITEG
 Proiectant: SC BELCONS CIVIL ENGINEERING SRL
 Executant: _____




C8cp - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii cumulat pe proiect

| Nr. crt. | Denumirea utilajului de constructii | Ore de functionare | Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/ora- | Valoarea (exclusiv TVA) -lei- |
|----------|---|--------------------|---|-------------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 = 2 x 3 |
| 1 | 7301 Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 kw | 0.03 | 115.00 | 2.88 |
| 2 | 7608 Fierastrau mecanic cu lant tip drujba-6U 3CP | 4.23 | 20.00 | 84.67 |
| 3 | 2351 Utilaj de ridicat pt. lucrari de finisaj | 0.60 | 170.00 | 102.82 |
| | Total ore utilaje: | 4.86 | | |
| | Valoare directa | lei | | 190.36 |
| | Recapitulatie | lei | | 29.51 |
| | TOTAL | lei | | 219.87 |

Beneficiar,

Proiectant,

OBIECTIV: MONTARE PARCHET SI MOBILARE ARHIVA
 PRIMARIE
 Beneficiar: COMUNA VOITEG
 Proiectant: SC BELCONS CIVIL ENGINEERING SRL
 Executant: _____



**C9cp - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile
 cumulat pe proiect**

| Nr. crt. | Tipul de transport | Tone transportate | Km parcursi | Ore de functionare | Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/tona/km | Valoarea (exclusiv TVA) -lei- |
|-------------------------|---|-------------------|-------------|--------------------|--|-------------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 2 x 3 x 5 |
| Transport rutier | | | | | | |
| 1 | TRA01A50 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km. | 1.00 | 50.00 | 1.00 | 6.00 | 300.00 |
| | Valoare directa | | lei | | | 300.00 |
| | Recapitulatie | | lei | | | 46.50 |
| | TOTAL | | lei | | | 346.50 |

Beneficiar,

Proiectant,