

Persoana juridica achizitoare PRIMARIA COMUNEI VOITEG .

Obiectivul: 0279 45000000 REPARATII CURENTE CLADIRE TEREN SPORT - COMUNA VOITEG .

Obiectul: 0003 45000000 FINISAJE INTERIOARE .

Lista cu cantitatile de lucru
DEVIZ ESTIMATIV = FININT =ZUGRAVELI SI REPARATII TAMPLARIE
P.V.C .

Categoria de lucru: 0120
Preturile sunt exprimate în RON

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	PU MAN	VAL MAN	PU UTI	VAL UTI	PU TRA	VAL TRA	GR./UA	GR.TOT.	T O T A L
001 RRCJ75A1	[2] MP.	369.050	0.10	36.91	15.75	5812.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0	5849.31
Total manopera la UM: 0.45 ore.													
002 RRCXJ02A	MP.	6.000	8.48	50.88	81.20	487.20	0.30	1.80	0.00	0.00	0.010	0	539.88
Total manopera la UM: 2.32 ore.													
003 RRCXJ03A	[4] MP.	110.710	2.40	265.59	22.05	2441.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.002	0	2706.75
Total manopera la UM: 0.63 ore.													
004 CD24A1	MP.	8.460	57.27	484.53	28.35	239.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.035	0	724.37
Total manopera la UM: 0.81 ore.													
005 RRCXR02B	[2] MP.	369.050	14.40	5316.17	24.50	9041.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.001	0	14357.89
Total manopera la UM: 0.70 ore.													
005 3270509	I	36.900	20.00	738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0	738.00
Total manopera la UM: 0.000													

001 RRCJ75A1	[2] MP.	369.050	0.10	36.91	15.75	5812.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0	5849.31
Total manopera la UM: 0.45 ore.													
002 RRCXJ02A	MP.	6.000	8.48	50.88	81.20	487.20	0.30	1.80	0.00	0.00	0.010	0	539.88
Total manopera la UM: 2.32 ore.													
003 RRCXJ03A	[4] MP.	110.710	2.40	265.59	22.05	2441.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.002	0	2706.75
Total manopera la UM: 0.63 ore.													
004 CD24A1	MP.	8.460	57.27	484.53	28.35	239.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.035	0	724.37
Total manopera la UM: 0.81 ore.													
005 RRCXR02B	[2] MP.	369.050	14.40	5316.17	24.50	9041.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.001	0	14357.89
Total manopera la UM: 0.70 ore.													
005 3270509	I	36.900	20.00	738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0	738.00
Total manopera la UM: 0.000													

006 RPO20A1 [1] MP. 10.290 20.40 41.74 429.47 209.92
 USA PVC CU GEAM TERMOPAN .

Total manopera la UM: 0.002 1.19 ore.
 0.00 0.00 0.00 0.00 639.39

006 3270064 MP. 10.290 500.00 0.00 0.00 5145.00
 USA PVC H/L 2000/800

0.00 0.00 0.00 0.00 5145.00
 0 Total=

007 RPO45A1 [1] BUC. 18.000 60.07 8.40 151.19 1081.30
 REPARARE USI P.V.C prin inlocuire
 feronerie broasca simpla .

Total manopera la UM: 0.001 0.24 ore.
 0.00 0.00 0.00 0.00 1232.49

007 6310249 BUC. 18.000 60.00 0.00 0.00 1080.00
 BROASCA INGROPATA OBISNUITA PENTRU USI

0.00 0.00 0.00 0.00 1080.00
 0 Total=

008 RPO45D1 BUC. 18.000 55.30 7.00 125.99 995.40
 REPARARE USI LEMN PRIN INLOC.FERONERIE-
 MINERE SI SILDURI *

Total manopera la UM: 0.000 0.20 ore.
 0.00 0.00 0.00 0.00 1121.39

008 6310952 GARN. 18.000 55.00 0.00 0.00 990.00
 MINERE SI SILDURI PENTRU USI

0.00 0.00 0.00 0.00 990.00
 0 Total=

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE 0.904 16393.69 18728.98 0.00 35124.47
 MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL
 DIn care:

Valoare aferenta utilaje termice = 1.80
 Valoare aferenta utilaje electrice = 0.00

Alte cheltuieli directe:

-2.25% COTA ASIGURATORIE MUNCA (18728.98 + 1.80 * 0.000 +
 0.00 * 0.000) * 0.02250 =

421.40

Total cheltuieli directe:

GREUTATE 0.904 16393.69 19150.38 0.00 35545.87
 MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit: 35545.87 * 0.10000 = 3554.59
 39100.46 * 0.05000 = 1955.02

41 055.48
7 800.54
48 856.02

TOTAL GENERAL DEVIZ: TVA 41055.48 * 19.0% = TOTAL cu TVA

PROIECTANT SC INSPECT & VERIF CONSTRUC SRL
ING. SUSTAC ZENO



SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)

Lista consumurilor privind transporturile (cantitati totale)

Lucrarea: REPARATII CURENTE CIADIRE TEREN SPORT - COMUNA VOITEG .

Deviz: FININT ZUGRAVELI SI REPARATII TAMPLARIE P.V.C .

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate				Tarif unitar RON/tona	Valoare(exclusiv TVA) RON
		tone transportate	km. parcursi	ore de functionare			
0	1	2	3	4	5	6	
1.	Transport auto (total) din care,pe categorii	0.000				0.00	
2.	Transport pe cale ferata (total) din care,pe categorii					0.00	
3.	Alte transporturi (total)						
	TOTAL	0.000				0.00	
					RON	0.00	
					EURO	0.00	

PROIECTANT
SC INSPECT & VERIF CONSTRUCT SRL

ING. SUSTAC ZENO



Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (cantitati totale)

Lucrarea: REPARATII CURENTE CIADIRE TEREN SPORT - COMUNA VOITTEG .

Deviz: FININT ZUGRAVELI SI REPARATII TAMPLARIE P.V.C .

Nr. Crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri ore de functionare	Tarif orar RON/ ora functionare	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)
0	1	2	3	4
1	3817 MALAXOR PT.MORTAR, ACTIONAT ELECTRIC, 200 L	0.036	50.000	1.80
T O T A L				
		0.036	RON	1.80
			EURO	0.40

PROIECTANT
SC INSPECT & VERIF CONSTRUCT SRL
ING. SUSTAC ZENO



Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

Lucrarea: REPARATII CURENTE CIADIRE TEREN SPORT - COMUNA VOITTEG .

Deviz: FININT ZUGRAVELI SI REPARATII TAMPLARIE P.V.C .

Nr. Crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore) cu manopera directa	Tarif mediu RON/ora	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
1	121 IPSOSAR	41.033	35.000	1436.14	1436.14
2	133 ZUGRAV VOPSIOR	258.335	35.000	9041.73	9041.73
3	134 ZIDAR	21.484	35.000	751.93	751.93
4	199 MUNCITOR DESERVIRE C-TII MONTAJ	201.152	35.000	7040.31	7040.31
5	214 LACATUS CONSTRUCTII METALICE	2.284	35.000	79.95	79.95
6	601 TIMPLAR	10.826	35.000	378.91	378.91
T O T A L		535.114	RON	18728.98	18728.98
			EURO	4208.76	4208.76

PROIECTANT
SC INSPECT & VERIF CONSTRUCT SRL
ING. SUSTAC ZENO



[Handwritten signature]

Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

Lucrarea: REPARATIILE CURENTE CIADIRE TEREN SPORT - COMUNA VOITTEG .

Deviz: FININT ZUGRAVELI SI REPARATIILE TAMPLARIE P.V.C .

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2100048 CIMENT PORTLAND P 45 SACI S 388	KG	18.45	0.60	11.07		0.019
2	2100440 CIMENT PORTLAND CU ADAOSURI PA 35 SACI S 1500	KG	42.00	0.60	25.20		0.042
3	2100713 VAR PASTA PENTRU CONSTRUCTII TIP 2	M.C.	0.18	1500.00	267.10		0.249
4	2100830 IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1	KG	50.19	1.20	60.23		0.051
5	2100843 @PLACA RB 12,5 MM	MP.	17.60	8.00	140.77		0.220
6	2100845 @PASTA DE IMBINARE "SUPER"	KG	5.28	10.00	52.79		0.005
7	2200575 NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI IACURI 0,0-3,0 MM	M.C.	0.15	50.00	7.50		0.203
8	2600933 CARTON BITUMAT STRAT ACOOPERITOR NISIP CA400 100CMX20M S 138	MP.	4.63	4.00	18.52		0.009
9	2601902 @BANDA IMBINARE (DIN FIBRE DE STICLA)	ML.	27.17	1.20	32.61		0.001
10	2605831 @YATA MINERALA TIP RIGIPS	MP.	8.80	7.00	61.59		0.006
11	2948050 GHERMELE CARBOLINIZATE	BUC.	30.87	6.00	185.22		0.015
12	3270064 USA PVC H/L 2000/800	MP.	10.29	500.00	5145.00		0.000
13	3270509 AMORSA PERETE - GRUND PE BAZA DE APA PENTRU TENCUIELI SI VOPSELE PE BAZA DE DISPERSIE APOASA ACRILICA	L	36.90	20.00	738.00		0.000
14	5801814 @SURUB 212/3,5-25 MM	BUC.	228.42	0.18	41.12		0.000
15	5801816 @SURUB CU DIBLU 6 X 42 MM	BUC.	15.84	1.60	25.34		0.000
16	5836985 SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 4 X 60 F1 S 1452	BUC.	72.00	0.00	0.00		0.001
17	5886928 CUIE CU CAP CONIC TIP A 3,0 X 60 S 2111	KG	1.08	5.00	5.40		0.001
18	5887051 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 5 X150 OI37 S 2111	KG	1.03	6.00	6.17		0.001
19	6001496 HIRTIE SLEFUIT USCATA CU EN FOI 23X30 GR 10 S1581	BUC.	369.05	3.00	1107.15		0.007

20	6100747	GRUND UMPLUTOR DE FORI G	KG	0.14	9.00	1.30	0.000
		STAS 5192-79					
21	6104353	VOPSEA VINAROM ALBA V.108-210	KG	166.07	21.00	3487.52	0.179
		STAS 7359-80					
22	6202818	APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI M.C. BETOANE DELA RETEA	M.C.	7.90	5.00	39.48	7.897
23	6307235	@PROFITL UW 75	ML.	7.04	5.00	35.19	0.021
24	6307236	@PROFITL CW 75	ML.	14.96	5.75	86.00	0.045
25	6310249	BROASCA INGRUPATA OBISNUITA PENTRU USI	BUC.	36.00	60.00	2160.00	0.022
26	6310952	MINERE SI SILDURI PENTRU USI	GARN.	36.00	55.00	1980.00	0.006
27	6607554	@BANDA GARNITURA B=70 MM	ML.	11.44	0.80	9.11	0.001
T O T A L							
						15729.40	9.003
						3534.70	

PROIECTANT
SC INSPECT & VERIF CONSTRUCT SRL
ING. SUSTAC ZENO



[Handwritten signature]

Persoana juridica achizitoare PRIMARIA COMUNEI VOITEG .
 Formularul F3

Obiectivul: 0279 4500000 REPARATII CURENTE CLADIRE
 TEREN SPORT - COMUNA VOITEG .
 Obiectul: 0003 4500000 FINISAJE INTERIOARE .

Lista cu cantitatile de lucru

ANTEMASURATOARE = FININT =ZUGRAVELI SI REPARATII PERETI .

Categoria de lucru: 0120

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	DENUMIRE	ARTICOL	PU UTI	VAL UTI	PU TRA	VAL TRA	SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.	TOTAL
=====														
001 RPCJ75A1 [2] MP. 369.050														
SPALAREA MAN.A TENCUIELILOR LA PERETI SI TAVANE .														

Total manopera la UM: 0.45 ore.

- suprafete pereti :

vestiar3

$$2 \times (7.15 + 5.50) + (2 \times 1.30) + (2 \times 1.75) + (2 \times 7.15) + (2 \times 4.10) + (2 \times 3.60) + (2 \times 1.20) \times 2.35 = (25.30 + 2.60 + 3.50 + 14.30 + 8.20 + 7.20 + 2.40) \times 2.35 = 63.50 \times 2.35 = 149.93 \text{ mp}$$

vestiar2

$$5.40 + 3.60 + 3.80 + 4.62 + 7.40 + 4.62 + (2 \times 1.65) + (2 \times 1.42) + (2 \times 2.16) + (2 \times 0.90) \times 2.35 = (29.44 + 2.30 + 2.84 + 4.32 + 1.80) \times 2.35 = 40.70 \times 2.35 = 95.65 \text{ mp}$$

vestiar1

$$2 \times (8.95 + 3.55) + (2 \times 0.90) + (2 \times 1.30) + (2 \times 3.55) + (2 \times 1.60) + (2 \times 1.40) \times 2.35 = (25.00 + 1.80 + 2.60 + 7.10 + 3.20 + 2.80) \times 2.35 = 42.50 \times 2.35 = 99.87 \text{ mp}$$

$$\text{wc fatada sud } 2 \times (7.20 + 1.79) + (2 \times 1.50) + (2 \times 1.79) + (2 \times 1.10) = 17.98 + 3.00 + 3.58 + 2.20 \times 2.35 = 26.76 \times 2.35 = 62.88 \text{ mp}$$

$$\text{- suprafata totala pereti : } 149.93 + 95.65 + 99.87 + 62.88 = 408.33$$

mp :

$$\text{- suprafata fatanta (conf.art.2 = PLACER =) } = 160.20$$

mp ;
 mp ;
 mp ;
 mp ;
 TOTAL SUPRAF. DE FINISAT SI ZUGRAVIT = 248.13 + 120.92 = 369.05 MP ;

002 RPCXJ02A MP. 6.000
 TENCUIELI INTERIOARE LA PERETI SI TAVANE
 DE 2CM. GROS. CU MORTAR VAR-CIMENT M50-T
 Total manopera la UM: 2.32 ore.
 vestiar 3

- centrala termica 4.5 mp ;
 wc fatada sud (spate) 1.5 mp ;

total tencuieii de 2 cm 4.50 +1.50 = 6.00 mp ;

003 RPCXJ03A [4] MP. 110.710
 FINISAJ INTERIOR PRIN GLET DE VAR ADAOS
 IPSOS PERETI TAVANE DE 0.7MM.PE
 TENCUIALA .

Total manopera la UM: 0.63 ore.

aprox. 30 % din 369.05 mp supraf de zugravit = 110.71 mp ;

004 CD24A1 MP. 8.460
 PERETI DESPARTITORI SIMPLI CM 75/100 CU
 STRUCTURA METALICA (RIGIPS)

Total manopera la UM: 0.81 ore.

vestiar 3
 - perete hol acces

conf.art.2 = DEMCLA = 8.46 MP ;

005 RPCXR02B [2] MP. 369.050
ZUGRAVELI INTERIOARE LAVABILE IN DOUA
STRATURI .

Total manopera la UM: 0.70 ore.

conf.art.1 = FININT = 369.05 MP ;

005 3270509 L 36.900
AMORSA PERETE - GRUND PE BAZA DE APA
PENTRU TENCUIELI SI VOPSELE PE BAZA DE
DISPERSIE APOASA ACRILICA

369.05 mp x 0.100 kg/mp = 36.90 kg ;

006 RPCO20A1 [1] MP. 10.290
USA PVC CU GEAM TERMOPAN .

Total manopera la UM: 1.19 ore.

montat usi PVC conf.= DEMCLA = art.7 10.29 mp ;

006 3270064 MP. 10.290
USA PVC H/L 2000/800

007 RPCO45A1 [1] BUC. 18.000
REPARATII9 USI PVC PRIN INLOCUIRE FERONERIE,
BROASCA SIMPLA .

total usi p.v.c = 5+4+4+3+2 = 18 buc ;



ING. SUSTAC ZENO

PROECTANT
SC INSPECT & VERIF CONSTRUCT SRL

TOTAL cu TVA

TVA

TOTAL GENERAL DEVIZ:

Profit:

Cheltuieli indirecte:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Total cheltuieli directe:

Alte cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli directe din articole:

008 6310952 SET MANERE - SILDURI .
SET 18.000

008 RPC045D1 REPARATII USI P.V.C PRIN INLOCUIRE FERONERIE,
SET 18.000
MANERE - SILDURI .

007 6310249 BUC. BROASCA SIMPLA USA P.V.C .
18.000

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)

Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

Lucrarea: REPARATII CURENTE CLADIRE TEREN SPORT - COMUNA VOITEG .

Deviz: FININT ZUGRAVELI SI REPARATII TAMPLARIE P.V.C .

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
			3	4	5	6	7
0			1	2			
1	2100048 CIMENT PORTLAND P 45 SACI S 388	KG	18.45				0.019
2	2100440 CIMENT PORTLAND CU ADAOSURI PA 35 KG SACI S 1500	KG	42.00				0.042
3	2100713 VAR PASTA PENTRU CONSTRUCTII TIP 2	M.C.	0.18				0.249
4	2100830 IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1	KG	50.19				0.051
5	2100843 @PLACA RB 12,5 MM	MP.	17.60				0.220
6	2100845 @PASTA DE IMBINARE "SUPER"	KG	5.28				0.005
7	2200575 NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM	M.C.	0.15				0.203
8	2600933 CARTON BITUMAT STRAT ACOPERITOR NISIP CA400 100CMX20M S 138	MP.	4.63				0.009
9	2601902 @BANDA IMBINARE (DIN FIBRE DE STICIA)	ML.	27.17				0.001
10	2605831 @VATA MINERALA TIP RIGIPS	MP.	8.80				0.006
11	2948050 GHERMELE CARBOLINIZATE	BUC.	30.87				0.015
12	3270064 USA PVC H/L 2000/800	MP.	10.29				0.000
13	3270509 AMORSA PERETE - GRUND PE BAZA DE APA PENTRU TENCTUELI SI VOPSELE PE BAZA DE DISPERSIE APOASA ACRILICA	L	36.90				0.000
14	5801814 @SURUB 212/3,5-25 MM	BUC.	228.42				0.000
15	5801816 @SURUB CU DIBLU 6 X 42 MM	BUC.	15.84				0.000
16	5836985 SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 4 X 60 FL S 1452	BUC.	72.00				0.001
17	5886928 CUIE CU CAP CONIC TIP A 3,0 X 60 S 2111	KG	1.08				0.001
18	5887051 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 5 X150 OL37 S 2111	KG	1.03				0.001
19	6001496 HIRTIE SLEFUIT USCATA CU EN FOI 23X30 GR 10 S1581	BUC.	369.05				0.007

20	6100747	GRUND UMPLUTOR DE PORI G. 05-2	KG	0.14		0.000
		STAS 5192-79				
21	6104353	VOPSEA VINAROM ALBA V.108-210	KG	166.07		0.179
		STAS 7359-80				
22	6202818	APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI M.C.	M.C.	7.90		7.897
		BETOANE DELA RETEA				
23	6307235	@PROFIL UW 75	ML.	7.04		0.021
24	6307236	@PROFIL CW 75	ML.	14.96		0.045
25	6310249	BROASCA INGROPATA OBISNUITA	BUC.	36.00		0.022
		PENTRU USI				
26	6310952	MINERE SI SIIDURI PENTRU USI	GARN.	36.00		0.006
27	6607554	@BANDA GARNITURA B=70 MM	ML.	11.44		0.001
T O T A L						
					RON	9.003
					EURO	

PROIECTANT
SC INSPECT & VERIF CONSTRUCT SRL
ING. SUSTAC ZENO



Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)


Lucrarea: REPARATIILE CURENTE CLADIRE TEREN SPORT - COMUNA VOITEG .

Deviz: FININT ZUGRAVELLI SI REPARATIILE TAMPLARIE P.V.C .

Nr. Crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore) cu manopera directa	Tarif mediu RON/ora	Valoarea(exclusiv TVA) RON (2 x 3)	Procent 100%
		1	2	3	4
					5
1	121 IPSOSAR	41.033			
2	133 ZUGRAV VOPSITOR	258.335			
3	134 ZIDAR	21.484			
4	199 MUNCITOR DESERVIRE C-TIIL.MONTAJ	201.152			
5	214 LACATUS CONSTRUCTII METALICE	2.284			
6	601 TIMPLAR	10.826			
T O T A L		535.114	RON		
			EURO		

PROIECTANT
SC INSPECT & VERIF CONSTRUCT SRL

ING. SUSTIAC ZENO



[Handwritten signature]

FORMULAR C8
 Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (cantitati totale)

Lucrarea: REPARATII CURENTE CLADIRE TEREN SPORT - COMUNA VOITEG .

Deviz: FININT ZUGRAVELI SI REPARATII TAMPLARIE P.V.C .

Nr. Crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri ore de functionare	Tarif orar RON/ ora functionare	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)
		1	2	3
0		1		4
1	3817 MALAXOR PT.MORTAR,ACTIUNAT ELECTRIC, 200 L	0.036		
	T O T A L	0.036	RON	
			EURO	

PROIECTANT
 SC INSPECT & VERIF CONSTRUCT SRL
 ING. SUSTAC ZENO



Lista consumurilor privind transporturile (cantitati totale)

Lucrarea: REPARATII CURENTE CIADIRE TEREN SPORT - COMUNA VOITTEG .

Deviz: FININT ZUGRAVELI SI REPARATII TAMPLARIE P.V.C .

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate				Tarif unitar	Valoare (exclusiv TVA)
		tone transportate	km. parcursi	ore de functionare	RON/ tona	RON	
0	1	2	3	4	5	6	
1.	Transport auto (total) din care, pe categorii	0.000					
2.	Transport pe cale ferata (total) din care, pe categorii						
3.	Alte transporturi (total)						
T O T A L		0.000			RON		
					EURO		

PROIECTANT
SC INSPECT & VERIF CONSTRUCT SRL
ING. SUSTAC ZENO



[Handwritten signature]

Proiectant, SC INSPECT & VERIF CONSTRUCI SRL .
 Investitia
 REPARATIILE CURENTE CLADIRE TEREN SPORT - COMUNA VOITBEG .


obiectului INSTALATIIL

D E V I Z U L

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare		
		(fara TVA) lei	TVA lei	Valoare cu TVA lei
1	2	3	4	5
Cap. 4	Cheltuieli pentru investitia de baza			
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora			
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	0.00	0.00	0.00
4.1.2	Rezistenta	0.00	0.00	0.00
4.1.3	Arhitectura	0.00	0.00	0.00
4.1.4	Instalatiile	38546.50	7323.84	45870.33
	4.1.4.1 Instalatiile electrice	24312.77	4619.43	28932.20
	INSCALA INSTALATIIL ELECTRICE SI TERMICE .	24312.77	4619.43	28932.20
	4.1.4.2 Instalatiile sanitare	14233.73	2704.41	16938.14
	SANCTIA INSTALATIIL SANITARE .	14233.73	2704.41	16938.14
	4.1.4.3 Instalatiile termice	0.00	0.00	0.00
	TOTAL I - subcap. 4.1	38546.50	7323.84	45870.33
4.2	Montaj utilitaje si echipamente tehnologice			
	TOTAL II - subcap. 4.2	0.00	0.00	0.00
	Procurare			
4.3	Utilitaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00	0.00

4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de trans	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
	TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6	0.00	0.00	0.00
	Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)	38546.50	7323.84	45870.33

PROIECTANT
SC INSPECT & VERIF CONSTRUCT SRL
ING. SUSPAC ZENO




Persoana juridica achizitoare

PRIMARIA COMUNEI VOITEG .

Obiectivul: 0279 45000000
REPARATII CURENTE CIADIRE

TEREN SPORT - COMUNA VOITEG .

Obiectul: 0004 45330000
INSTALATII .

Lista cu cantitatile de lucrari
DEVIZ ESTIMATIV = INSCLA = INSTALATII ELECTRICE SI TERMICE .

Categoria de lucrari: 0120
Preturile sunt exprimate in RON

```
=====
= NR. SIMBOL ART.   CANTITATE       UM          PU MAT    VAL MAT =
= D E N U M I R E
= A R T I C O L
= PU UTI   VAL UTI =
= VAL TRA  VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI
=====
001 EF05D1 [ 1 ] BUC.          1.000         1.21      80.15
TABLOU ELECTRIC CU 6 CIRCUITE .
0.001          0.00
Total manopera la UM: 2.29 ore.
40.00          40.00
1.000         40.00
BUC.          1.000
SIGURANTA AUTOMATA BIPOLARĂ LEGRAND 25A
001 3270098
40.00          40.00
3.000         40.00
BUC.          3.000
SIGURANTA AUTOMATA BIPOLARĂ LEGRAND 16A
001 3270099
40.00          40.00
0.00          0.00
0.00          0.00
0.00          0.00
0.00          0.00
0.00          0.00
120.00
Total=
0.000
0.000
40.86          40.86
BUC.          3.000
SIGURANTA AUTOMATA 1P 10A 4.5 KA C
001 3271594
13.62         40.86
0.00          0.00
0.00          0.00
0.00          0.00
0.00          0.00
40.86
Total=
0.000
0.000
93.33         93.33
M          12.000
CONDUCȚA OTEL PT.LEGARE LA PAMINT SAU
002 EB08D1
7.78         289.80
NUI A APARATELOR ELECTRICE DIN BANDA
OTEL LAMINATA 40X4 MM
0.001         0.00
Total manopera la UM: 0.69 ore.
383.13
0.00          0.00
27.50         27.50
M          5.000
CONDUCTOR DE CUPRU VLPY D=16 MMP
002 4832566
5.50         27.50
0.00          0.00
0.00          0.00
0.00          0.00
0.00          0.00
27.50
Total=
0.000
0.000
85.00         85.00
BUC.          1.000
ELECTROD IMPAMANTARE DIN OL - ZN , L =
002 3270564
1.000         85.00
2.5 M , DIAM. 2.5 " .
0.00          0.00
85.00         85.00
=====
```

0.00	0.00	0.012	0 Total=	0.00	85.00
0.00	0.00	1.000	0.00	0.00	0.00
0.00	143.50	1.000	0.00	143.50	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
143.50	0.00	0.00	0 Total=	0.00	143.50
Total manopera la UM: 4.10 ore.					
0.00	1.62	1.000	1.62	157.50	1.62
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
157.50	0.00	0.00	0.00	157.50	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
159.12	0.00	0.00	0 Total=	0.00	159.12
Total manopera la UM: 4.50 ore.					
0.00	2.06	18.000	2.06	37.08	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	11.20	0.00	11.20	201.60	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
238.68	0.00	0.000	0 Total=	0.00	238.68
Total manopera la UM: 0.32 ore.					
0.00	22.00	2.000	22.00	44.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44.00	0.00	0.000	0 Total=	0.00	44.00
Total manopera la UM: 0.000					
0.00	18.94	16.000	18.94	303.06	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303.06	0.00	0.000	0 Total=	0.00	303.06
Total manopera la UM: 0.000					
0.00	2.06	5.000	2.06	10.30	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	11.20	0.00	11.20	56.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66.30	0.00	0.000	0 Total=	0.00	66.30
Total manopera la UM: 0.32 ore.					
0.00	18.00	5.050	18.00	90.90	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90.90	0.00	0.000	0 Total=	0.00	90.90
Total manopera la UM: 0.000					
0.00	0.50	23.000	0.50	11.42	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	37.80	0.00	37.80	869.40	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
880.82	0.00	0.001	0 Total=	0.00	880.82
Total manopera la UM: 1.08 ore.					
0.00	160.00	23.000	160.00	3680.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3680.00	0.00	0.002	0 Total=	0.00	3680.00

008	EE05E1	BUC.	4.000	55.87	223.50		
					50.40		
					0.00		
					0.00		
					273.90		
		Total manopera la UM:		0.000			
					0.00		
008	3270563	BUC.	4.000	220.00	880.00		
					0.00		
					0.00		
					0.00		
					880.00		
		Total manopera la UM:		0.000			
					0.00		
					0.00		
					0.00		
009	EH08A#	[1] BUC.	1.000	0.00	0.00		
					2520.00		
					0.00		
					0.00		
					2520.00		
		Total manopera la UM:		0.000			
					0.00		
					0.00		
					0.00		
					2520.00		
					0.00		
010	IA12D1#	BUC.	1.000	35.00	35.00		
					175.00		
					24.40		
					0.00		
					234.40		
		Total manopera la UM:		0.000			
					0.00		
					0.00		
					0.00		
					3500.00		
					0.00		
010	3270519	BUC.	1.000	3500.00	3500.00		
					0.00		
					0.00		
					0.00		
					3500.00		
		Total manopera la UM:		5.00 ore.			
					0.00		
					0.00		
					0.00		
					0.00		
					0.00		
010	3270529	BUC.	1.000	53.66	53.66		
					0.00		
					0.00		
					0.00		
					0.00		
					53.66		
		Total manopera la UM:		0.000			
					0.00		
					0.00		
					0.00		
					0.00		
					15.79		
010	3270672	BUC.	1.000	15.79	15.79		
					0.00		
					0.00		
					0.00		
					0.00		
					15.79		
		Total manopera la UM:		4.92 ore.			
					0.00		
					0.00		
					0.00		
					0.00		
					0.00		
011	IA22A1	[1] BUC.	1.000	38.84	38.84		
					172.20		
					0.44		
					0.00		
					211.48		
		Total manopera la UM:		0.003			
					0.00		
					0.00		
					0.00		
					0.00		
					1200.00		
011	3270728	BUC.	1.000	1200.00	1200.00		
					0.00		
					0.00		
					0.00		
					0.00		
					1200.00		
		Total manopera la UM:		4.92 ore.			
					0.00		
					0.00		
					0.00		
					0.00		
					0.00		
					0.00		
					0.00		
					1200.00		
012	IB06A1#	[2] BUC.	2.000	26.32	52.64		
					35.00		
					4.80		
					0.00		
					0.00		
					1200.00		
		Total manopera la UM:		0.120			

0.000 0 Total= 92.44
 Total manopera la UM: 0.50 ore.

BUC. 2.000 197.00 394.00
 012 3270126 RADIAȚOR OTEL H=600MM , L=600 MM .

0.010 0 Total= 394.00
 013 IB06B1# [2] BUC. 12.000 35.09 421.09
 RADIAȚOARE DIN OTEL MONOBLOC AVAND LUNGIMEA DE 1001-1500 MM

0.000 0 Total= 1045.09
 Total manopera la UM: 1.40 ore.
 013 3270129 BUC. 12.000 260.00 3120.00
 RADIAȚOR OTEL H=600 MM , L=1000 .

0.020 0 Total= 3120.00
 014 ID01A2 BUC. 14.000 0.70 9.74
 ROBINET VENTIL DUBLU REGLAT DE COLT PT. INST.INCALZIRE CENTRALA CU D: 1/2"

0.000 0 Total= 93.04
 Total manopera la UM: 0.17 ore.
 014 3270298 BUC. 14.000 65.00 910.00
 ROBINETI TUR-REȚUR DANFOSS CU CAP TERMOSTATAT 1/2" - SET

0.000 0 Total= 910.00
 Cheltuieli directe din articole:
 GREUTATE 0.491 15440.54 5421.85 65.64 0.00
 MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL 20928.03
 Din care: Valoare aferenta utilajelor termice = 65.64
 Valoare aferenta utilajelor electrice = 0.00
 Alte cheltuieli directe:

-2.25% COTA ASIGURATORIE MUNCA (5421.85 + 65.64 * 0.000 + 0.00 * 0.000) * 0.02250 = 121.99
 Total cheltuieli directe:

GREUTATE 0.491 15440.54 5543.84 65.64 0.00
 MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL 21050.02

Cheltuieli indirecte: 21050.02 * 0.10000 =
 Profit: 23155.02 * 0.05000 =

TOTAL GENERAL DEVIZ: 24312.77 * 19.0% =
 TVA 4 619.43
 TOTAL cu TVA 28 932.20

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tē1:2109807)



ING. SUSȚAC ZENO

PROIECTANT
SC INSPECT & VERIF CONSTRUCT SRL

Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

Lucrarea: REPARATIILE CURENTE CLADIRE TEREN SPORT - COMUNA VOITEG .

Deviz: INSCIA INSTALATIILE ELECTRICE SI TERMICE .

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoarea exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)		
								3	4
0			1	2	3	4	5	6	7
1	2100402 CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500	KG	1.10	0.60	0.66		0.001		
2	2100830 IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1	KG	1.65	1.20	1.98		0.002		
3	2200525 NISTIP SORTAT NESPALAT DE RITU SI IACURI 0,0-7,0 MM	M.C.	0.00	50.00	0.18		0.005		
4	2905955 SIFCI RASINOASE CLASA I/II GROS 18/24-24/48MM L=1,50-2,75M	M.C.	0.00	1500.00	0.48		0.000		
5	2950716 DIBLU DIN LEMN	BUC.	4.00	0.15	0.60		0.000		
6	3270098 SIGURANTA AUTOMATA BIPOLARA IEGRAND 25A	BUC.	1.00	40.00	40.00		0.000		
7	3270099 SIGURANTA AUTOMATA BIPOLARA IEGRAND 16A	BUC.	3.00	40.00	120.00		0.000		
8	3270126 RADIAȚOR OTEL H=600MM , L=600 MM	BUC.	2.00	197.00	394.00		0.020		
9	3270129 RADIAȚOR OTEL H=600 MM , L=1000	BUC.	12.00	260.00	3120.00		0.240		
10	3270298 ROBINETI TUR-RETUR DANFOSS CU CAP TERMOSTATAT 1/2'' - SET	BUC.	14.00	65.00	910.00		0.000		
11	3270400 CORP ILUMINAT CU LED - 13W.	BUC.	23.00	160.00	3680.00		0.046		
12	3270519 CENTRALA TERMICA PE GAZ ARISTON CLAS EVO 24 FF - TIRAJ FORȚAT - 24 KW + TERMOSTAT RADIO GRATUIT	BUC.	1.00	3500.00	3500.00		0.000		
13	3270529 FILTRU IMPURITATI TIP Y CORP INOX PN40 3/4''	BUC.	1.00	53.66	53.66		0.000		
14	3270537 INTERUPATOR SIMPLU 10A	BUC.	16.00	18.94	303.06		0.000		
15	3270563 CORP DE ILUMINAT TIP APLICA CU SENZOR DE MISCARE - 60 W .	BUC.	4.00	220.00	880.00		0.008		
16	3270564 ELECTROD IMPAMANTARE DIN OL - ZN , L = 2.5 M , DIAM. 2.5 " .	BUC.	1.00	85.00	85.00		0.012		
17	3270616 INTERUPATOR DUBLU 10A	BUC.	2.00	22.00	44.00		0.000		
18	3270672 FILTRU Y 3/4''	BUC.	1.00	15.79	15.79		0.000		
19	3270728 BOILER VERTICAL CU 2 SERPENTINE	BUC.	1.00	1200.00	1200.00		0.120		

PN 6 ; V = 1000 L.										
20	3271594	SIGURANTA AUTOMATA 1P 10A 4.5 KA	BUC.	3.00	13.62	40.86	0.000			
21	3701411	BANDA DIN OTEL LAMINAT LA CALD S908 4 X 40 OL37-1N	KG	15.07	5.00	75.36	0.015			
22	4122260	RACORD OLANDEZ ETANSARE PLANA FILET INTERIOR EXTERIOR U2 S482 DN 40 11/2 ZN	BUC.	2.00	18.10	36.20	0.002			
23	4828450	CONDUCTOR AFI 1X 6 S 6865	M	0.40	2.00	0.80	0.000			
24	4832566	CONDUCTOR DE CUPRU VLPY D=16 MMP	M	5.00	5.50	27.50	0.000			
25	5107152	ABAJUR PENTRU APLICA CU BRAT	BUC.	4.05	55.00	222.64	0.001			
26	5536080	PRIZA MONOBLOC SUB TENCUIALA SIMEOL 0706A 250V;10A	BUC.	5.05	18.00	90.90	0.000			
27	5819963	SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X	BUC.	12.00	0.07	0.81	0.000			
28	5836492	SURUB CU CAP BOMBAT CRESTAT L 5 X 60 F1 S 1451	BUC.	12.00	0.03	0.38	0.000			
29	5836777	SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 40 F1 S 1452	BUC.	92.00	0.01	1.04	0.001			
30	5840405	PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S 922	BUC.	12.00	0.03	0.36	0.000			
31	5900712	ELECTROD SUDURA OTEL NEALITAT S 1125/2 E44C 2,5	KG	0.12	55.00	6.60	0.000			
32	5903130	SIRMA PLINA PENTRU SUDURA SI INCARCARE SUB FLUX S10 2,5	KG	0.04	0.00	0.00	0.000			
33	5904512	OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A	M.C.	0.05	1.23	0.06	0.001			
34	6103294	VOPSEA MINIMUM DE PLUMB V.351-3 NTR 90-80	KG	0.40	18.00	7.13	0.000			
35	6202818	APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA	M.C.	0.00	5.00	0.00	0.001			
36	6313344	DIBLU CU EXPANDARE MARIMEA 8	BUC.	58.00	8.75	507.54	0.002			
37	6621533	BANDA IZOLATOARE DIN PINZA CAUCIUCATA TIP PC 10MX20MM S 3658	M	5.10	1.65	8.42	0.001			
38	6622159	PLACA MARSIT M 100-500X3,0 MM S 3498	KG	0.34	0.00	0.00	0.000			
39	6719251	DIBLU PVC MARIMEA 1 NIT-1030-75	BUC.	92.00	0.03	2.79	0.015			
40	6832352	BURGHU CU CAP WIDIA D=8 MM	BUC.	0.80	0.00	0.00	0.000			
41	7308164	CARBURA CALCITU TEHNICA (CARBID) STAS 102-63	KG	0.12	7.00	0.84	0.000			
42	7309326	CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE	KG	0.14	0.00	0.00	0.000			

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
1	2	3	4	5	6	7	8
0							
	1	2	3	4	5	6	7
43	7319280 DOZE PENTRU APARATE PENTRU TUBURI IZOLANTE USOR PROTEJATE -AIP	BUC.	23.00	2.00	46.00		0.002
44	7322940 FUIOR CINEPA	KG	0.25	22.00	5.54		0.000
45	7346788 SUPORT CENTURA LEGARE LA PAMINT 40X4 SIMBOL S-47B	BUC.	12.00	0.78	9.35		0.000
T O T A L							
				RON	15440.54		0.497
				EURO	3469.78		

PROIECTANT
SC INSPECT & VERIF CONSTRUCT SRL
ING. SUSTAC ZENO



[Handwritten signature]

 Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

Lucrarea: REPARATII CURENTE CIADIRE TEREN SPORT - COMUNA VOITTEG .


Deviz: INSCIA INSTALATII ELECTRICE SI TERMICE .

Nr. Crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore) cu manopera directa	Tarif mediu RON/ora	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
1	115 INSTALATOR ELECTRICIAN	120.070	35.000	4202.45	4202.45
2	117 INSTALATOR INCALZIRE	30.100	35.000	1053.50	1053.50
3	203 ELECTRICIAN POST TRAFU	4.500	35.000	157.50	157.50
4	227 SUDOR ELECTRIC	0.240	35.000	8.40	8.40
T O T A L		154.910	RON	5421.85	5421.85
			EURO	1218.39	1218.39

PROIECTANT

SC INSPECT & VERIF CONSTRUCT SRL

ING. SUSTAC ZENO



Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (cantitati totale)

Lucrarea: REPARATII CURENTE CLADIRE TEREN SPORT - COMUNA VOITEG .

Deviz: INSCLA INSTALATII ELECTRICE SI TERMICE .

Nr. Crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri ore de functionare	Tarif orar RON / ora functionare	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)
1	2	3	4	5
0	1	2	3	4
1	7602 APARAT DE TRACTIUNE (TIRFOR) 1,5 TF	1.020	22.000	22.44
2	7609 MASINA DE GAURIT ELECTRICA ROTOPELECTRANTA D=35MM	3.600	12.000	43.20
T O T A L		4.620	RON	65.64
			EURO	14.75

PROIECTANT
SC INSPECT & VERIF CONSTRUCT SRL
ING. SUSTAC ZENO



Lista consumurilor privind transporturile (cantitati totale)

Lucrarea: REPARATIILE CURENTE CLADIRE TEREN SPORT - COMUNA VOITTEG .

Deviz: INSCIA INSTALATIILOR ELECTRICE SI TERMICE .

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate				Tarif unitar RON/ tona	Valoare (exclusiv TVA) RON
		tone transportate	km. parcursi	ore de functionare			
0	1	2	3	4	5	6	
1.	Transport auto (total) din care, pe categorii	0.000				0.00	
2.	Transport pe cale ferata (total) din care, pe categorii					0.00	
3.	Alte transporturi (total)						
	T O T A L	0.000				0.00	
						0.00	
						0.00	

PROIECTANT
SC INSPECT & VERIFIC CONSTRUCT SRL
ING. SUSTAC ZENO



Formularul F3

Persoana juridica achizitoare PRIMARIA COMUNEI VOITEG .

Obiectivul: 0279 4500000 REPARATII CURENTE CLADIRE TEREN SPORT - COMUNA VOITEG .

Obiectul: 0004 45330000 INSTALATII .

Lista cu cantitatile de lucru

ANTEMASURATOARE = INSCLA = INSTALATII ELECTRICE SI TERMICE .

Categoria de lucru: 0120

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	DENUMIRE	ARTICOL	PU UTI	VAL UTI	PU TRA	VAL TRA	SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.	TOTAL
001 EF05D1 [1] BUC.	1.000				TABLOU ELECTRIC CU 6 CIRCUITE .								1.000	

Total manopera la UM: 1.59 ore.

001 327098 BUC. 1.000 SIGURANTA AUTOMATA BIPOLARA LEGRAND 25A

001 327099 BUC. 3.000 SIGURANTA AUTOMATA BIPOLARA LEGRAND 16A

001 3271594 BUC. 3.000 SIGURANTA AUTOMATA 1P 10A 4.5 KA C

002 EB08D1 M 12.000

CONDUCTA OTEL PT.LEGARE LA PAMINT SAU NUL A APARATELOR ELECTRICE DIN BANDA OTEL LAMINATA 40X4 MM

Total manopera la UM: 0.69 ore.

002 4832566 M 5.000
CONDUCTOR DE CUPRU VLPY D=16 MMP

002 3270564 BUC. 1.000
ELECTROD IMPAMANTARE DIN OL - ZN , L =
2.5 M , DIAM. 2.5 " .

003 EH05A# [1] BUC. 1.000
INCARCAREA TABLOULUI DE DISTRIBUTIE,

Total manopera la UM: 4.10 ore.

004 W1P08A [1] BUC. 1.000
VERIFICAREA PRIZELOR DE PAMINT PT.
LUCRARI DE INSTALATI I ELECTRICE (

TABLOURI , CUTII SECTIONARE , INSTALATIILE

Total manopera la UM: 4.50 ore.

005 ED01A1 BUC. 18.000

INTRERUPATOR MANUAL INGRPAT UNIPOLAR

CONSTRUCTIE NORMALA SAU IMPERMEABILA *

Total manopera la UM: 0.32 ore.

005 3270616 BUC. 2.000
INTRERUPATOR DUBLU 10A

005 3270537 BUC. 16.000

INTRERUPATOR SIMPLU 10A

006 ED08A1 BUC. 5.000

PRIZA MONTATA INGRPAT CONSTR.NORMALA

IMPERMEABILA SAU NORMALA CU CONTACT

PROTECTIE

Total manopera la UM: 0.32 ore.
006 5536080 BUC. 5.050
PRIZA MONOBLOC SUB TENCUIALA SIMBOL
0706A 250V;10A

007 EE12G1 [1] BUC. 23.000
CORP DE ILUMINAT 60X60 cm - CU LEDURI 13 W.

Total manopera la UM: 0.62 ore.
007 3270400 BUC. 23.000
CORP ILUMINAT CU LED - 13W.

008 EE05E1 BUC. 4.000
APLICA MONTATA DIBLURI LEMN, CU 1 BRAT

Total manopera la UM: 0.36 ore.

008 3270563 BUC. 4.000
CORP DE ILUMINAT TIP APLICA CU SENZOR DE
MISCARE - 60 W .

009 EH08A# [1] BUC. 1.000
PROBA DE 72 ORE PENTRU TOTAL ANSAMBLU
INSTALATIE

Total manopera la UM: 72.00 ore.

010 IA12D1# BUC. 1.000
CAZAN MURAL DE PREPARARE AGENT TERMIC
PENTRU INCALZIRE (APA CALDA 90/70) AVAND
PUTEREA CALORICA 25.1-40 KW, MONTATA PE
RAMA SUPORT

Total manopera la UM: 5.00 ore.

010 3270519 BUC. 1.000
CENTRALA TERMICA PE GAZ ARISTON CLAS EVO
24 FF - TIRAJ FORTAT - 24 KW + TERMOSTAT
RADIO GRATUIT

010 3270529 BUC. 1.000
FILTRU IMPURITATI TIP Y CORP INOX PN40 3
/4''

010 3270672 BUC. 1.000
FILTRU Y 3/4''

011 IA22A1 [1] BUC. 1.000
BOILER VERTICAL CU SERPENTINA ,
CAPACITATE 1000 L .

Total manopera la UM: 4.92 ore.

011 3270728 BUC. 1.000
BOILER VERTICAL CU 2 SERPENTINE PN 6 ; V
= 1000 L .

012 IB06A1# [2] BUC. 2.000
RADIATOARE DIN OTEL MONOBLOC AVAND
LUNGIMEA DE PANA LA 1000 MM INCLUSIV

Total manopera la UM: 0.50 ore.

012 3270126 BUC. 2.000
RADIATOR OTEL H=600MM , L=600 MM .

013 IB06B1# [2] BUC. 12.000
RADIATOARE DIN OTEL MONOBLOC AVAND
LUNGIMEA DE 1001-1500 MM

Total manopera la UM: 0.65 ore.

013 3270129 BUC. 12.000
RADIATOR OTEL H=600 MM , L=1000 .

014 ID01A2 BUC. 14.000
ROBINET VENTIL DUBLU REGLAJ DE COLT PT.
INST.INCALZIRE CENTRALA CU D : 1/2''

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (TEL:2109807)



ING. SUSTAC ZENO

PROIECTANT
SC INSPECT & VERIF CONSTRUCT SRL

Total manopera la UM: 0.17 ore.
 014 3270298 BUC. 14.000
 ROBINETI TUR-RETUR DANFOSS CU CAP
 TERMOSTATAT 1/2'' - SET

Cheltuieli directe din articole:
 GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT
 Alte cheltuieli directe:

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Cheltuieli indirecte:
 Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
 TVA
 TOTAL cu TVA

Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

Lucrarea: REPARATII CURENTE CLADIRE TEREN SPORT - COMUNA VOITTEG .


Deviz: INSCIA INSTALATI ELECTRICE SI TERMICE .

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2100402 CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500	KG	1.10				0.001
2	2100830 IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1	KG	1.65				0.002
3	2200525 NISIP SORTAT NESEALAT DE RIU SI IACURI 0,0-7,0 MM	M.C.	0.00				0.005
4	2905955 SIPCI RASINOASE CLASA I/II GROS 18/24-24/48MM L=1,50-2,75M	M.C.	0.00				0.000
5	2950716 DIBLU DIN LEMN	BUC.	4.00				0.000
6	3270098 SIGURANTA AUTOMATA BIPOLARA LEGRAND 25A	BUC.	1.00				0.000
7	3270099 SIGURANTA AUTOMATA BIPOLARA LEGRAND 16A	BUC.	3.00				0.000
8	3270126 RADIATOR OTEL H=600MM , L=600 MM	BUC.	2.00				0.020
9	3270129 RADIATOR OTEL H=600 MM , L=1000 .	BUC.	12.00				0.240
10	3270298 ROBINETI TUR-RETUR DANFOSS CU CAP TERMOSTATAT 1/2'' - SET	BUC.	14.00				0.000
11	3270400 CORP ILLUMINAT CU LED - 13W.	BUC.	23.00				0.046
12	3270519 CENTRALA TERMICA PE GAZ ARISTON CLAS EVO 24 FF - TIRAJ FORTAT - 24 KW + TERMOSTAT RADIO GRATUIT	BUC.	1.00				0.000
13	3270529 FILTRU IMPURITATI TIP Y CORP INOX PN40 3/4''	BUC.	1.00				0.000
14	3270537 INTREERUPATOR SIMPLU 10A	BUC.	16.00				0.000
15	3270563 CORP DE ILLUMINAT TIP APLICA CU SENZOR DE MISCARE - 60 W .	BUC.	4.00				0.008
16	3270564 ELECTROD IMPAMANTARE DIN OL - ZN , L = 2.5 M , DIAM. 2.5 '' .	BUC.	1.00				0.012
17	3270616 INTREERUPATOR DUBLU 10A	BUC.	2.00				0.000
18	3270672 FILTRU Y 3/4''	BUC.	1.00				0.000
19	3270728 BOILIER VERTICAL CU 2 SEPTENTINE	BUC.	1.00				0.120

20	3271594	SIGURANTA AUTOMATA 1P 10A 4.5 KA	BUC.	3.00	0.000
21	3701411	BANDA DIN OTEL LAMINAT IA CALD C S908 4 X 40 OL37-1N	KG	15.07	0.015
22	4122260	RACORD OLANDEZ ETANSARE PIANA FILET INTERIOR EXTERIOR U2 S482 DN 40 11/2 ZN	BUC.	2.00	0.002
23	4828450	CONDUCTOR AFY 1X 6 S 6865	M	0.40	0.000
24	4832566	CONDUCTOR DE CUPRU VLPY D=16 MMP	M	5.00	0.000
25	5107152	ABAJUR PENTRU APLICA CU BRAT	BUC.	4.05	0.001
26	5536080	PRIZA MONOBLOC SUB TENCUIALA SIMBOL 0706A 250V;10A	BUC.	5.05	0.000
27	5819963	SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M 6X 25 GR. 4.8 S 920	BUC.	12.00	0.000
28	5836492	SURUB CU CAP BOMBAT CRESTAT L 5 X 60 F1 S 1451	BUC.	12.00	0.000
29	5836777	SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 3 X 40 F1 S 1452	BUC.	92.00	0.001
30	5840405	PIULITE HEXAGONALE GROSOLANE A M 6 GR. 5 S 922	BUC.	12.00	0.000
31	5900712	ELECTROD SUDURA OTEL NEALTIAT S 1125/2 E44C 2,5	KG	0.12	0.000
32	5903130	SIRMA PLINA PENTRU SUDURA SI INCARCARE SUB FLUX S10 2,5	KG	0.04	0.000
33	5904512	OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT STAS 2031 CLASA A	M.C.	0.05	0.001
34	6103294	VOPSEA MINIMUM DE PLUMB V.351-3 NTR 90-80	KG	0.40	0.000
35	6202818	APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA	M.C.	0.00	0.001
36	6313344	DIBLU CU EXPANDARE MARI MEA 8	BUC.	58.00	0.002
37	6621533	BANDA IZOLATOARE DIN PINZA CAUCIUCATA TIP PC 10MX20MM S 3658	M	5.10	0.001
38	6622159	PLACA MARSIT M 100-500X3,0 MM S 3498	KG	0.34	0.000
39	6719251	DIBLU PVC MARI MEA 1 NIT-1030-75	BUC.	92.00	0.015
40	6832352	BURGHU CU CAP WIDIA D=8 MM	BUC.	0.80	0.000
41	7308164	CARBURA CALCITU TEHNICA (CARBID) STAS 102-63	KG	0.12	0.000
42	7309326	CIRPE DE STERS, DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE	KG	0.14	0.000

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
1	2	3	4	5	6	7	8
0							
43	7319280 DOZE PENTRU APARATE PENTRU TUBURI IZOLANTE USOR PROTEJATE -AIP	BUC.	23.00				0.002
44	7322940 FUIOR CINEPA	KG	0.25				0.000
45	7346788 SUPORT CENTURA LEGARE LA PAMINT 40X4 SIMBOL S-47B	BUC.	12.00				0.000
T O T A L							
				RON			0.497
				EURO			

PROIECTANT
 SC INSPECT & VERIF CONSTRUCT SRL
 ING. SUSTAC ZENO



 Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

Lucrarea: REPARATII CURENTE CLADIRE TEREN SPORT - COMUNA VOITEG .

Deviz: INSCLA INSTALATII ELECTRICE SI TERMICE .

Nr. Crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (cm-ore) cu manopera directa	Tarif mediu RON/ora	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)	Procent 100%	
1	2	3	4	5		
0		1	2	3	4	5
1	115 INSTALATOR ELECTRICIAN	120.070				
2	117 INSTALATOR INCALZIRE	30.100				
3	203 ELECTRICIAN POST TRAFU	4.500				
4	227 SUDOR ELECTRIC	0.240				
T O T A L		154.910	RON			
			EURO			

PROIECTANT
 SC INSPECT & VERIF CONSTRUCT SRL
 ING. SUSTAC ZENO




FORMULAR C8
 Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (cantitati totale)

Lucrarea: REPARATII CURRENTE CIADIRE TEREN SPORT - COMUNA VOITTEG .

Deviz: INSCIA INSTALATII ELECTRICE SI TERMICE .

Nr. Crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri ore de functionare	Tarif orar RON/ ora functionare	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)
0	1	2	3	4
1	7602 APARAT DE TRACTIUNE (TIRFOR) 1,5 TF	1.020		
2	7609 MASINA DE GAURIT ELECTRICA ROTOPERCUTANTA D=35MM	3.600		
T O T A L		4.620	RON	
			EURO	

PROIECTANT
 SC INSPECT & VERIF CONSTRUCT SRL
 ING. SUSTAC ZENO




Lista consumurilor privind transporturile (cantitati totale)

Lucrarea: REPARATII CURENTE CLADIRE TEREN SPORT - COMUNA VOITTEG .

Deviz: INSCILA INSTALATII ELECTRICE SI TERMICE .

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate				Tarif unitar RON/ tona	Valoarea(exclusiv TVA) RON
		tone transportate	km. parcursi	ore de functionare			
0	1	2	3	4	5	6	
1.	Transport auto (total) din care,pe categorii	0.000					
2.	Transport pe cale ferata (total) din care,pe categorii						
3.	Alte transporturi (total)						
T O T A L		0.000					
					RON		
					EURO		

PROIECTANT
SC INSPECT & VERIF CONSTRUCT SRL
ING. SUSTIAC ZENO



Persoana juridica achizitoare

Primaria COMUNEI VOITEG .

Obiectivul: 0279 45000000

REPARATII CURENTE CIADIRE
TEREN SPORT - COMUNA VOITEG .

Obiectul: 0004 45330000

INSTALATII .

Lista cu cantitatile de lucrari
DEVIZ ESTIMATIV = SANCTA = INSTALATII SANITARE .

Categoria de lucrari: 0120

Preturile sunt exprimate in RON

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT
=				
=				
=				
=				
=				
=				
=				
=				
=				
=				
=				
=				
=				

001	SC07E1	BUG.	8.000	0.25	1.98
LAVOAR DIN PORTELAN SANITAR, MONTAT PE					
PIEDESTAL					
Total manopera la UM: 0.000 1.71 ore.					
=====					

001	2440838	BUG.	8.080	200.00	1616.00
LAVOAR PORTELAN CU SPATAR LSD-600MM ALB					
C. 1 S1540					
Total manopera la UM: 0.015 0.000					
=====					

001	2453823	BUG.	8.080	130.00	1050.40
PIEDESTAL LAVOAR P1 PORTELAN ALB C. 1 NI					
806					
Total manopera la UM: 0.009 0.000					
=====					

002	SD04A#	BUG.	8.000	34.33	274.65
BATERIE AMESTEC BRAT BASCUL, STATIVA, PT					
LAVOAR SAU SPALATOR, INDIE INCHIDERE, INCL					
PT HAND, D=1/2"					
Total manopera la UM: 0.004 1.65 ore.					
=====					

002	4201339	BUG.	8.000	250.00	2000.00
BATERIE AMESTECATOARE LAVOAR FONTA 1/2"					
EMALIIATA JET PERIATOR S8732					
Total manopera la UM: 0.002 0.000					
=====					

003	SD02A1	BUG.	16.000	0.36	5.70
ROBINET DE SERVICIU DUBLU (CU RACORD)					
Total manopera la UM: 0.17 ore.					
=====					

003	3270695	BUG.	16.000	25.00	400.00
ROBINET CU BILA 1/2" FLUTURE 368FF12					
Total manopera la UM: 0.000 0.000					

Alte cheltuieli directe:

0.343	MATERIALE	9842.78	MANOPERA	2426.20	UTILAJ	0.00	TRANSPORT	0.00	TOTAL	12268.98
-------	-----------	---------	----------	---------	--------	------	-----------	------	-------	----------

Cheltuieli directe din articole:

0.000						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.000						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.000	BUC.	0.00				22.00				22.00
		07 4507207								
		ROBINET COLTAR DN 1/2" COD 40020407								

0.000						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.000						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.000	BUC.	0.00				0.89				0.89
		07 RPID02B# [2]								
		MONTARE ROBINET DUBLU REGLAJ,PV-6,								
		COLTAR,DREPT,D=1/2"								

0.013						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.013						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.000	BUC.	0.00				46.45				278.69
		06 SB44F1								
		SIFON DE PARDOSEALA DIN FONTA EMALATA								
		AVIND D=100MM,SIMPLU								

0.000						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.000						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.000	BUC.	0.00				349.00				2094.00
		05 3271596								
		VAS WC ECCO CU ESIRE IN PARDOSEALA, PT.								
		REZERVOR LA INALTIME /SEMINALTIME								

0.000						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.000						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.000	BUC.	0.00				140.70				844.20
		05 SC13A1 [2]								
		MONTAT VAS WC DIN FORTELAN SANITAR , CU								
		REZERVOR DE SEMINALTIME .								

0.003						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.003						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.000	BUC.	0.00				230.82				1846.54
		04 4201418								
		BATERIE AMESTECATORRE BAIE ALAMA 1/2"								
		DUS FIX STEA TEAVA S8732								

0.000						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.000						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.000	BUC.	0.00				0.86				6.85
		04 SD04A1								
		BATERIE AMESTEC CU DUS FIX DE 1/2 TOLI,								
		DIN FONTA SAU ALAMA,MONT CU DIBL.LEMN PE								
		ZID DE CARAMIDA								

0.000						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.000						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.000	BUC.	0.00				15.00				240.00
		03 3270606								
		RACORD FLEXIBIL. PENTRU LAVOAR SP 1200								

0.000						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.000						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.000						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)



ING. SUSTAC ZENO

PROIECTANT SC INSPECT & VERIF CONSTRUC SRL

-2.25% COTA ASIGURATORIE MUNCA	(2426.20 +	0.00 * 0.000 +	0.00 * 0.000) * 0.02250 =	54.59
Total cheltuieli directe:					
GREUTATE	0.343	MATERIALE	9842.78	MANOPERA	2480.79
UTILAJ	0.00	TRANSPORT	0.00	TOTAL	12323.57
Cheltuieli indirecte:					
Profit:	12323.57 * 0.10000 =	13555.93 * 0.05000 =	677.80	1 232.36	
TOTAL GENERAL DEVIZ:	14233.73 * 19.0% =	2704.41	14 233.73	16 938.14	
TOTAL cu TVA					

Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

FORMULAR C6

Lucrarea: REPARATIILE CURENTE CIADIRE TEREN SPORT - COMUNA VOITEG .


Deviz: SANCTIA INSTALATIILE SANITARE .

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2100024 CIMENT PORTLAND P 40 SACI S 388	KG	0.60	0.60	0.36		0.001
2	2100440 CIMENT PORTLAND CU ADAOSURI PA 35 SACI S 1500	KG	0.72	0.60	0.43		0.001
3	2100830 IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1	KG	2.40	1.20	2.88		0.002
4	2200525 NISIP SORTAT NESEPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM	M.C.	0.00	50.00	0.15		0.004
5	2440838 LAVOAR PORTELAN CU SPATAR LSD-600MM ALB C. 1 S1540	BUC.	8.08	200.00	1616.00		0.117
6	2453823 PIEDESTAL LAVOAR P1 PORTELAN ALB C. 1 NI 806	BUC.	8.08	130.00	1050.40		0.069
7	2600294 BITUM PENTRU PROTECTIA CONDUCTIEI R METAL INGRUPATE SPP 70 S 2484	KG	0.66	2.59	1.71		0.001
8	2950716 DIBLU DIN LEMN	BUC.	32.00	0.15	4.80		0.002
9	3270606 RACORD FLEXIBIL PENTRU LAVOAR SP 1200	BUC.	16.00	15.00	240.00		0.000
10	3270695 ROBINET CU BILA 1/2" FLUTURE 368FF12	BUC.	16.00	25.00	400.00		0.000
11	3271596 VAS WC ECCO CU TESIRE IN PARDOSEALA, PT. REZERVOR LA INALTIME /SEMINALTIME	BUC.	6.00	349.00	2094.00		0.000
12	4201339 BATERIE AMESTECATOARE LAVOAR FONTA 1/2" EMALILATA JET PERIATOR S8732	BUC.	8.00	250.00	2000.00		0.015
13	4201418 BATERIE AMESTECATOARE BAIE ALAMA 1/2" DUS FIX STEA TEAVA S8732	BUC.	8.00	230.82	1846.54		0.024
14	4202931 SIFON FONTA PARDOSEALA SIMPLU TESIRE VERTICALA D100 C.1 S3690	BUC.	6.00	45.74	274.45		0.075
15	4507207 ROBINET COLTAR DN 1/2" COD 40020407	BUC.	1.00	22.00	22.00		0.000
16	5836935 SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 4 X 30 F1 S 1452	BUC.	16.00	0.00	0.00		0.000

17	5837161	SURUB CU CAP INECAT CRESTEAT L 5 X BUC. 50 F1 S 1452				24.00		0.00		0.00		0.000
18	6103294	VOPSEA MINIMUM DE PLUMB V.351-3 NTR 90-80		KG		0.03		18.00		0.47		0.000
19	6108945	ULEI DE IN SICATIVAT U.001-13 STAS 16-80		KG		0.44		20.00		8.80		0.000
20	6202820	APA POTABILA		M.C.		0.02		8.00		0.16		0.020
21	6621844	PLACA MARSIT M 5-250X1,5 MM S 3498		KG		0.30		3.60		1.08		0.000
22	7307055	CALAFAT DIN CILITI DE CINEPA, ALB MIU-NII 16463-65		KG		0.30		6.34		1.90		0.000
23	7322940	FUIOR CINEPA		KG		0.24		22.00		5.39		0.000
24	7323463	GARNITURI DIN FIRE DE AZBEST GRAFITATE NR.12 D=5-9 MM		KG		0.03		4.56		0.14		0.000
25	7336204	RACORD FLEXIBIL, AVAND DIAMETRUL DE 1/2"		BUC.		16.00		17.17		274.65		0.035
		T O T A L						RON		9846.30		0.367
								EURO		2212.65		

PROIECTANT
SC INSPECT & VERIF CONSTRUCT SRL

ING. SUSTAC ZENO




Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

Lucrarea: REPARATII CURENTE CIADIRE TEREN SPORT - COMUNA VOITEG .

Deviz: SANGIA INSTALATI SANITARE .

Nr. Crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore) cu manopera directa	Tarif mediu RON/ora	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
1	116 INSTALATOR SANITAR	68.980	35.000	2414.30	2414.30
2	117 INSTALATOR INCALZIRE	0.340	35.000	11.90	11.90
T O T A L		69.320	RON	2426.20	2426.20
			EURO	545.21	545.21

PROIECTANT
SC INSPECT & VERIFIC CONSTRUCT SRL
ING. SUSTAC ZENO



[Handwritten signature]

FORMULAR C8

 Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (cantitati totale)

Lucrarea: REPARATII CURENTE CLADIRE TEREN SPORT - COMUNA VOITTEG .

Deviz: SANCLIA INSTALATIIL SANITARE .

Nr. Crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri ore de functionare	Tarif orar RON/ ora functionare	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)
1	2	3	4	5
0		1		
		2		
	TOTAL	0.000	RON	0.00
			EURO	0.00

PROIECTANT
 SC INSPECT & VERIF CONSTRUCT SRL
 ING. SUSTAC ZENO



Lista consumurilor privind transporturile (cantitati totale)

FORMULAR C9

Lucrarea: REPARATIILE CURENTE CLADIRE TEREN SPORT - COMUNA VOITEG .

Deviz: SANCTIA INSTALATIILE SANITARE .

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate				Tarif unitar RON/tona	Valoare(exclusiv TVA) RON
		tone transportate	km. parcursi	ore de functionare			
0	1	2	3	4	5	6	
1.	Transport auto (total) din care, pe categorii	0.000				0.00	
2.	Transport pe cale ferata (total) din care, pe categorii					0.00	
3.	Alte transporturi (total)						
	TOTAL	0.000				0.00	
						0.00	
						0.00	

PROIECTANT
SC INSPECT & VERIF CONSTRUCT SRL

ING. SUSTAC ZENO



[Handwritten signature]

Persoana juridica achizitoare PRIMARIA COMUNEI VOITEG .
 Formularul F3

Obiectivul: 0279 45000000 REPARATII CURENTE CIADIRE
 TEREN SPORT - COMUNA VOITEG .
 Obiectul: 0004 45330000 INSTALATII .

Lista cu cantitatile de lucrari

ANTEMASURATOARE = SANCTA = INSTALATII SANITARE .

Categoria de lucrari: 0120

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	D E N U M I R E	A R T I C O L	PU UTI	VAL UTI	PU TRA	VAL TRA	S P O R M A N U T I	GR./UA	GR.TOT.	T O T A L
001 SC07E1	BUC.	8.000			LAVOAR DIN PORTELAN SANITAR,MONTAT PE PIEDESTAL									

Total manopera la UM: 1.71 ore.

001 2440838 BUC. 8.080 LAVOAR PORTELAN CU SPATAR LSD-60MM ALB C. 1 S1540

001 2453823 BUC. 8.080 PIEDESTAL LAVOAR P1 PORTELAN ALB C. 1 NI 806

002 SD04A# BUC. 8.000 BATERIE AMESTEC BRAT BASCUL,STATIVA,PT LAVOAR SAU SPALATOR,INDIF INCHIDERE,INCL PT HAND,D=1/2"

Total manopera la UM: 1.65 ore.

002 4201339 BUC. 8.000 BATERIE AMESTECATOARE LAVOAR FONTA 1/2"" EMALATA JET PERLATOR S8732

003 SD02A1 BUC. 16.000 ROBINET DE SERVICIU DUBLU (CU RACORD)

Total manopera la UM: 0.17 ore.

003 3270695 BUC. 16.000

ROBINET CU BILA 1/2" FLUTURE 368FF12

003 3270606 BUC. 16.000
RACORD FLEXIBIL PENTRU LAVOAR SP 1200

004 SD04A1 BUC. 8.000
BATERIE AMESTEC CU DUS FIX DE 1/2 TOLI,
DIN FONTA SAU ALAMA, MONT CU DIBL. LEMN PE
ZID DE CARAMIDA

Total manopera la UM: 1.12 ore.

004 4201418 BUC. 8.000
BATERIE AMESTECATOARE BATE ALAMA 1/2""
DUS FIX STEA TEAVA S8732

005 SC13A1 [2] BUC. 6.000
MONTAJ VAS WC DIN PORTELAN SANITAR , CU
REZERVOR DE SEMIINALTIME .

Total manopera la UM: 4.02 ore.

005 3271596 BUC. 6.000
VAS WC ECCO CU IESIRE IN PARDOSEALA, PT.
REZERVOR LA INALTIME / SEMIINALTIME

006 SB44F1 BUC. 6.000
SIFON DE PARDOSEALA DIN FONTA EMALATA
AVIND D=100MM, SIMPLU

Total manopera la UM: 1.05 ore.

007 RPID02B# [2] BUC. 1.000
MONTARE ROBINET DUBLU REGLAJ, PU-6,
COLTAR, DREPT, D=1/2"

Total manopera la UM: 0.34 ore.

007 4507207 BUC. 1.000
ROBINET COLTAR DN 1/2" COD 40020407

Cheltuieli directe din articole:

GRUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL
Alte cheltuieli directe:

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)



ING. SUSIAC ZENO

PROIECTANT
SC INSPECT & VERIFIC CONSTRUCT SRL

TOTAL cu TVA

TVA

TOTAL GENERAL DEVIZ:

Profit:

Cheltuieli indirecte:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Total cheltuieli directe:

Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

Lucrarea: REPARATIILE CURENTE CLADIRE TEREN SPORT - COMUNA VOITTEG .

Deviz: SANCTIA INSTALATIILE SANITARE .

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Gretate (tone)
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2100024 CIMENT PORTLAND P 40 SACI S 388	KG	0.60				0.001
2	2100440 CIMENT PORTLAND CU ADAOSURI PA 35 SACI S 1500	KG	0.72				0.001
3	2100830 IPSOS PENTRU CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1	KG	2.40				0.002
4	2200525 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM	M.C.	0.00				0.004
5	2440838 LAVOAR PORTELAN CU SPATAR LSD-600MM ALB C. 1 S1540	BUC.	8.08				0.117
6	2453823 PIEDESTAL LAVOAR P1 PORTELAN ALB C. 1 NI 806	BUC.	8.08				0.069
7	2600294 BITUM PENTRU PROTECTIA CONDUCTELO R METAL INGROPATE SPP 70 S 2484	KG	0.66				0.001
8	2950716 DIBLU DIN LEAM	BUC.	32.00				0.002
9	3270606 RACORD FLEXIBIL PENTRU LAVOAR SP 1200	BUC.	16.00				0.000
10	3270695 ROBINET CU BILA 1/2" FLUTURE 368FF12	BUC.	16.00				0.000
11	3271596 VAS WC ECCO CU TESIRE IN PARDOSEALA, PT. REZERVOR LA INALTIME /SEMINALTIME	BUC.	6.00				0.000
12	4201339 BATERIE AMESTECATOARE LAVOAR FONTA 1/2" EMALATA JET PERIATOR S8732	BUC.	8.00				0.015
13	4201418 BATERIE AMESTECATOARE BAIE ALAMA 1/2" DUS FIX STEA TEAVA S8732	BUC.	8.00				0.024
14	4202931 SIFON FONTA PARDOSEALA SIMPLU TESIRE VERTICALA D100 C.1 S3690	BUC.	6.00				0.075
15	4507207 @ROBINET COLTAR DN 1/2" COD 40020407	BUC.	1.00				0.000
16	5836935 SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 4 X 30 F1 S 1452	BUC.	16.00				0.000

17	5837161	SURUB CU CAP INECAT CRESTAT L 5 X BUC. 50 F1 S 1452			24.00						0.000
18	6103294	VOPSEA MINIMUM DE PLUMB V.351-3 NTR 90-80	KG		0.03						0.000
19	6108945	ULEI DE IN SICATIVAT U.001-13 STAS 16-80	KG		0.44						0.000
20	6202820	APA POTABILA	M.C.		0.02						0.020
21	6621844	PLACA MARSIT M 5-250X1,5 MM S 3498	KG		0.30						0.000
22	7307055	CALAFAT DIN CILTI DE CINEPA, ALB MIU-NIT 16463-65	KG		0.30						0.000
23	7322940	FUIOR CINEPA	KG		0.24						0.000
24	7323463	GARNTURI DIN FIRE DE AZBEST GRAFITATE NR.12 D=5-9 MM	KG		0.03						0.000
25	7336204	RACORD FLEXIBIL, AVAND DIAMETRUL DE 1/2"	BUC.		16.00						0.035
T O T A L											
											RON
											EURO
											0.367

PROIECTANT
SC INSPECT & VERIF CONSTRUCT SRL

ING. SUSTAC ZENO



Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

Lucrarea: REPARATII CURENTE CIADIRE TEREN SPORT - COMUNA VOITTEG .

Deviz: SANCLIA INSTALATII SANITARE .

Nr. Crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore) cu manopera directa	Tarif mediu RON/ora	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
1	116 INSTALATOR SANITAR	68.980			
2	117 INSTALATOR INCALZIRE	0.340			
T O T A L		69.320	RON		
			EURO		

PROIECTANT
SC INSPECT & VERIF CONSTRUCT SRL

ING. SUSTIAC ZENO



[Handwritten signature]

Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (cantitati totale)

Lucrarea: REPARATII CURENTE CIADIRE TEREN SPORT - COMUNA VOITTEG .

Deviz: SANCLA INSTALATII SANITARE .

Nr. Crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri ore de functionare	Tarif orar RON/ ora functionare	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)
0		1	2	4
T O T A L		0.000	RON	
			EURO	

PROIECTANT
 SC INSPECT & VERIF CONSTRUCT SRL
 ING. SUSTAC ZENO



Lista consumurilor privind transporturile (cantitati totale)

Lucrarea: REPARATIILE CURENTE CIADIRE TEREN SPORT - COMUNA VOITTEG .

Deviz: SANCLIA INSTALATIILE SANITARE .

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate				Tarif unitar RON/tona	Valoare(exclusiv TVA) RON
		tone transportate	km. parcursi	ore de functionare			
0		1	2	3	4	5	6
1.	Transport auto (total) din care,pe categorii	0.000					
2.	Transport pe cale ferata (total) din care,pe categorii						
3.	Alte transporturi (total)						
	T O T A L	0.000				RON EURO	

PROIECTANT
SC INSPECT & VERIF CONSTRUCT SRL

ING. SUSTAC ZENO



Proiectant, & VERIF CONSTRUCȚI SRL .
 SC INSPECT & VERIF CONSTRUCȚI SRL .
 REPARAȚII CURENTE CLADIRE TEREN SPORT - COMUNA VOITEG .

D E V I Z U I OBIECTIVULI NR.5.
 LUCRARI EXTERIOARE .

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare		
		(fara TVA) lei	TVA lei	Valoare cu TVA lei
1	2	3	4	5
Cap. 4	Cheltuieli pentru investitia de baza			
4.1	ConstrucȚii si instalatiile aferente acestora			
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	0.00	0.00	0.00
4.1.2	Rezistenta	0.00	0.00	0.00
4.1.3	Arhitectura	106086.02	20156.34	126242.36
4.1.4	REPARATII FALDA / INVELITOARE SI SCHELET TRIBUNA . Instalatii	106086.02	20156.34	126242.36
	4.1.4.1 Instalatii electrice	0.00	0.00	0.00
	4.1.4.2 Instalatii sanitare	0.00	0.00	0.00
	4.1.4.3 Instalatii termice	0.00	0.00	0.00
	TOTAL I - subcap. 4.1	106086.02	20156.34	126242.36
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice			
	TOTAL II - subcap. 4.2	0.00	0.00	0.00
	Procurare			
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00	0.00

4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de trans				
4.5	Dotari	0.00	0.00		0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00		0.00
	TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6	0.00	0.00		0.00
	Total deviz pe obiect (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)	106086.02	20156.34		126242.36

PROIECTANT
SC INSPECT & VERIF CONSTRUCI SRL
ING. SUSIAC ZENO



Persoana juridica achizitoare PRIMARIA COMUNEI VOITEG .
 Formularul F3

Obiectivul: 0279 45000000 REPARATII CURENTE CLADIRE
 TEREN SPORT - COMUNA VOITEG .

Obiectul: 0005 45000000 LUCRARI EXTERIOARE .

Lista cu cantitatile de lucru
 DEVIZ ESTIMATIV = REPAI = REPARATII FATADA , INVELITOARE SI
 SCHELET TRIBUNA .

Categoria de lucru: 0120

Preturile sunt exprimate in RON

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	DEFINUMIRE	ARTICOL	PU UTI	VAL UTI	PU TRA	VAL TRA	SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.	TOTAL
001	CI#01 [7] MP.	MP.	8.000	30.14	REPARATII TERMOSISTEM FATADE - existent		42.00	336.00	0.00	0.00		0.014	0.120	577.12
Total manopera la UM: 1.20 ore.														
001	3416216	MP.	8.400	18.00	POLISTIREN EXPANDAT DE FATADA, GROSIME 5		0.00	0.00	0.00	0.00		0.001	0.001	151.20
CM														
001	6310431	BUG.	80.000	1.00	Dibljuri rozeta din PVC 10 mm grosime		0.00	0.00	0.00	0.00		0.001	0.001	80.00
Total manopera la UM: 0.014														
001	6310435	KG	56.000	2.00	Mortar adeziv BAUMIT KLEBER-SPACTHEL		0.00	0.00	0.00	0.00		0.001	0.001	112.00
Total manopera la UM: 4.00 ore.														
002	CF13B# [1] MP.	[1] MP.	64.200	0.00	Tencuiala exteriora subtiri la fatade		140.00	8988.00	0.00	0.00		0.000	0.000	8988.00
cladiri .														
002	6310435	KG	124.800	2.00	Mortar adeziv BAUMIT KLEBER-SPACTHEL		0.00	0.00	0.00	0.00		0.001	0.001	249.60
Total manopera la UM: 0.001														
002	6310436	MP.	65.520	2.20	Plasa de armare din fibra de sticla		0.00	0.00	0.00	0.00		0.001	0.001	144.14
BAUMIT														

003	CI#02	[5] MP.	209.540	17.60	3687.90	0.00	0.00	0.00	14667.80	0.00	0.00	0.00	144.14
Tencușeli decorative la fatade sau													
sociali, executate manual, cu tencușeli													
DEKO gata preparate.													
Total manopera la UM: 2.00 ore.													
003	3416227	KG	1466.780	15.00	22001.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22001.70
TENCUALA DECORATIVA ACRILICA GRANULATIE													
1,5 MM													
Total manopera la UM: 0.001													
004	CN09D1	[2] MP.	29.520	0.04	1.05	0.00	0.00	0.00	475.27	0.00	0.00	0.00	476.33
VOPSITORII PE TIMPLARIE DE LEMN -													
streasina infundata , exec. vopsea													
lavabila in 2 str.													
Total manopera la UM: 0.46 ore.													
004	6104352	L	8.856	25.00	221.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221.40
@VOPSEA LAVABILA CASATI ACQUATONE													
ECOLOGICA													
Total manopera la UM: 0.001													
005	RPCI24A1	[2] M	24.000	3.00	72.00	0.00	0.00	0.00	957.60	0.00	0.00	0.00	1029.60
REVIZIA JGHEABURILOR DIN TABLA ZINCATA													
DE 0,5MM GROSIME .													
Total manopera la UM: 1.14 ore.													
006	RPCI28A1	[3] M	7.600	3.50	26.60	0.00	0.00	0.00	139.64	0.00	0.00	0.00	210.02
REVIZIA BURLANELOR DIN TABLA ZINCATA DE													
0,5 MM GROSIME .													
Total manopera la UM: 0.52 ore.													
007	RPCI25A1	M	3.800	16.10	61.18	0.00	0.00	0.00	112.38	0.00	0.00	0.00	173.56
BURLANE DIN TABLA ZINCATA DE 0,5 MM													
GROSIM.ROTUNDE CU DIAMETRUL DE 10,2 CM *													
Total manopera la UM: 0.84 ore.													
008	RPCI15A#	[1] MP.	192.000	3.75	720.54	0.00	0.00	0.00	4704.00	0.00	0.00	0.00	5426.11
REVIZIA INVELTORII DIN TABLA LA													
CLADIRILE EXISTENTE .													
Total manopera la UM: 0.70 ore.													
009	RPCI19A1	[1] MP.	3.000	16.77	50.33	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	575.33
REPARATIA SORTURILOR DIN TABLA ZINCATA													
DE 0,4 MM GROSIME CU LAT.MAX.20CM SI													
INCHIEIETURI DOUBLE *													
Total manopera la UM: 5.00 ore.													

010 CN22A# [1] MP. 249.600 12.23 3051.78
 Vopșitorii de calitate superioara pe
 suprafețe metalice executate cu emailuri
 pe baza de derivatî celulozici (Duco) -
 TRIBUNA , SCARI ACCES .
 Total= 0.00 0.00 0.00
 20529.60 0.00 0.00
 23581.38

Total manopera la UM: 2.35 ore.

010 6106533 KG 62.400 30.00 1872.00
 NITROEMAIL BRUN ROSCAT E.732-1 NTR 306-
 80
 0.00 0.00 0.00
 0.00 0.00 0.00
 1872.00

0.001

0 Total=

010 6109004 KG 74.880 26.00 1946.88
 DILUANT DECAPANT 245 D.002-10 NTR 1708-
 80
 0.00 0.00 0.00
 0.00 0.00 0.00
 1946.88

0.001

0 Total=

011 PK50B1 [1] M 20.000 89.02 1780.40
 SUDURA EL.MAN PT.IMBIN PIESELOR MET.PRIN
 SUPRAPUNERE AVIND GROSIMEA DE 10-25 MM -
 REVIZIE TRIBUNA METALICA .
 Total manopera la UM: 0.002 2.71 ore.
 0.00 0.00 0.00
 0.00 0.00 0.00
 1780.40

012 CL10A# [1] TONA 0.150 550.00 82.50
 CONTRAVANTURI SCHELET TRIBUNA METALICA
 CU OTEL BETON DIAMETRUL 20 MM .
 Total manopera la UM: 0.012 28.00 ore.
 0.00 0.00 0.00
 0.00 0.00 0.00
 82.50

0.012

0 Total=

012 3270870 KG 150.000 3.50 525.00
 OTEL BETON PC52 BARA D.20 MM - 12M
 525.00 0.00 0.00
 0.00 0.00 0.00
 525.00

0.001

0 Total=

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL
 2.879 37079.32 53476.48 90.34 0.00 90646.14

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice = 90.34
 Valoare aferenta utilaje electrice = 0.00

Alte cheltuieli directe:

-2.25% COTA ASIGURATORIE MUNCA

(53476.48 + 90.34 * 0.000 +
 0.00 * 0.000) * 0.02250 =

1 203.22

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL
 2.879 37079.32 54679.70 90.34 0.00 91849.36

Cheltuieli indirecte:

91849.36 * 0.10000 =

9 184.94

Profit:

101034.30 * 0.05000 =

5 051.72

106 086.02
20 156.34
126 242.36

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA 106086.02 * 19.0% =
TOTAL cu TVA

PROIECTANT
SC INSPECT & VERIF CONSTRUCT SRL
ING. SUSTAC ZENO



SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (TeL:2109807)

Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

Lucrarea: REPARATII CURENTE CLADIRE TEREN SPORT - COMUNA VOITTEG .

Deviz: REPARAT REPARATII FATADA , INVELITOARE SI SCHELET TRIBUNA .

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri		Pret unitar exclusiv TVA RON	Valoare exclusiv TVA RON	Furnizor	Greutate (tone)	
			cuprinse in oferta	in oferta					
0			1	2	3	4	5	6	7
1	2205769 PIATRA PONCE BRUTA (SPUMA DE MARE)	KG		2.50	3.11	7.76		0.002	
2	2905821 Adeziv(Mortar spaclu)	KG		56.00	3.00	168.00		0.056	
3	2905822 Plasa de armare din fibra de sticla 160g/mp	MP.		8.08	4.00	32.32		0.008	
4	2905823 Dabluuri PVC 90mm grosime	BUC.		48.00	0.85	40.80		0.048	
5	3270092 SURUB AUTOFORANT 3,5*45 CUTIE 500BUC	BUC.		15.36	41.81	642.20		0.000	
6	3270870 OTEL BETON PC52 BARA D.20 MM - 12M	KG		150.00	3.50	525.00		0.150	
7	3416216 POLISTIREN EXPANDAT DE FATADA, GROSIME 5 CM	MP.		8.40	18.00	151.20		0.008	
8	3416227 TENCUALIA DECORATIVA ACRILICA GRANULATIE 1,5 MM	KG		1466.78	15.00	22001.70		1.467	
9	3416428 AMORSA DECO	KG		209.54	8.00	1676.32		0.210	
10	3641867 TABLA ZINCATĂ S2028 0,40X 750X1500 OL32-1N CAL.1	KG		9.00	5.57	50.09		0.009	
11	3642419 TABLA ZINCATĂ S2028 0,50X 750X1500 OL32-1N CAL.1	KG		5.32	5.50	29.26		0.005	
12	5887893 CUTIE CU CAP PLAT TIP B 3,0 X 30 S 2111	KG		0.03	8.00	0.24		0.000	
13	5901235 ELECTROD SUDURA OTEL S 1125/2 E51.2R 2X350 INVELIS	KG		28.40	55.00	1562.00		0.034	
14	5901340 ELECTROD SUDURA OTEL SLAB ALIAT S 1125/2 E50B 4	KG		1.50	55.00	82.50		0.002	
15	5904809 ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB MARCA LP 30G	KG		3.78	0.00	0.00		0.004	
16	6001472 HIRTIE SIEFUIT USCATA CU EN FOI 23X30 GR 6 S1581	BUC.		374.40	1.50	561.60		0.007	
17	6001630 HIRTIE SIEFUIT USCATA STICLA FOI 23X30 GR 10 S1581	BUC.		2.95	0.36	1.05		0.000	
18	6101349 CHIT DE CUTIT GRI 1522 C 891-1	KG		1.54	15.00	23.04		0.002	

19	6101521	STAS 6592-62 CHIT DE CUTIT GRI DERIVATIE CELULOZICA C.892-1 NTR 360-80	KG	49.92	15.00	748.80	0.055
20	6101533	CHIT DE STROPIT GRI C.822-2 NTR 360-80	KG	62.40	18.00	1123.20	0.069
21	6103294	VOPSEA MINIMUM DE PLUMB V.351-3 NTR 90-80	KG	3.07	18.00	55.30	0.003
22	6104352	@VOPSEA LAVABILA CASATI ACQUATONE I L ECOLOGICA	L	8.86	25.00	221.40	0.009
23	6106533	NITROEMAIL BRUN ROSCAT E.732-1 NTR 306-80	KG	62.40	30.00	1872.00	0.067
24	6109004	DIUANT DECAPANT 245 D.002-10 NTR 1708-80	KG	74.88	26.00	1946.88	0.094
25	6109482	PASTA DE IUSTRUIT 253 D.002-30 NTR 4900-72	KG	14.98	15.00	224.64	0.019
26	6200573	BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA S 176	L	37.44	7.00	262.08	0.034
27	6202741	ENERGIE ELECTRICA LA CONTOR PENTRU IUCRARI DE CONSTR-MONTAJ	KWH.	109.20	2.00	218.40	0.001
28	6310431	Dibluri rozeta din PVC 10 mm grosime	BUC.	80.00	1.00	80.00	0.080
29	6310435	Mortar adeziv BAUMIT KLEBER- SPACTHEL	KG	180.80	2.00	361.60	0.181
30	6310436	Plasa de armare din fibra de sticla BAUMIT	MP.	65.52	2.20	144.14	0.066
31	6310454	Vopsea de grund DEKO	KG	167.63	12.00	2011.58	0.168
32	6311231	CIRLIGE DIN OTEL ZINCATE PENTRU JGHEABURI	BUC.	6.00	12.00	72.00	0.004
33	6311982	BRATARI DIN OTEL ZINCAT PENTRU BURLANE (SEMIROTUNDE SAU DREPTUNGHIULARE)	BUC.	4.18	14.00	58.52	0.002
34	7306661	BUMBAC DE STERS	KG	14.98	8.26	123.70	0.015
T O T A L							
				RON		37079.32	2.879
				EURO		8332.43	

PROIECTANT
SC INSPECT & VERIF CONSTRUCT
ING. SUSTAC ZENO



Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

Lucrarea: REPARATII CURENTE CLADIRE TEREN SPORT - COMUNA VOITTEG .

Deviz: REPEAT REPARATII FAZADA , INVELITOARE SI SCHELET TRIBUNA .

Nr. Crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore) cu manopera directa	Tarif mediu RON/ora	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
1	123 Muncitor calificat (izolator termic)	9.600	35.000	336.00	336.00
2	131 TINICHIGIU SANT.	116.761	35.000	4086.63	4086.63
3	133 Muncitor calificat(zugrav vopsitor)	1019.219	35.000	35672.67	35672.67
4	134 ZIDAR	128.400	35.000	4494.00	4494.00
5	199 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ	197.100	35.000	6898.50	6898.50
6	214 IACATUS CONSTRUCTII METALICE	1.200	35.000	42.00	42.00
7	227 SUDOR ELECTRIC	55.619	35.000	1946.68	1946.68
	T O T A L	1527.899	RON	53476.48	53476.48
			EURO	12017.19	12017.19

PROIECTANT
SC INSPECT & VERIF CONSTRUCT SRL

ING. SUSTIAC ZENO



FORMULAR C8
 Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (cantitati totale)

Lucrarea: REPARATII CURENTE CIADIRE TEREN SPORT - COMUNA VOITTEG .

Deviz: REPARAT REPARATII FATADA , INVELITOARE SI SCHELET TRIBUNA .

Nr. Crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri ore de functionare	Tarif orar RON/ ora functionare	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)
0	1	2	3	4
1	3004 CONVERTIZOR SUDURA(INCL. CONS. ENERGIE ELECTRICA) 1-14KW	1.500	30.000	45.00
2	5702 AUTOTELESCOP (PLATFORMA TELESCOPICA) AUTO PE 5T	0.547	80.000	43.78
3	6702 MACARA DE FEREASTRA 0,15TF	0.192	8.157	1.57
T O T A L		2.239	RON	90.34
			EURO	20.30

PROIECTANT
 SC INSPECT & VERIF CONSTRUCT SRL
 ING. SUSTAC ZENO



Lista consumurilor privind transporturile (cantitati totale)

Lucrarea: REPARATII CURENTE CLADIRE TEREN SPORT - COMUNA VOITTEG .

Deviz: REPEAT REPARATII FATADA , INVELITOARE SI SCHELET TRIBUNA .

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate				Tarif unitar RON/tona	Valoare(exclusiv TVA) RON
		tone transportate	km. parcursi	ore de functionare			
0	1	2	3	4	5	6	
1.	Transport auto (total) din care,pe categorii	0.000				0.00	
2.	Transport pe cale ferata (total) din care,pe categorii					0.00	
3.	Alte transporturi (total)						
	T O T A L	0.000				0.00	
						0.00	
						0.00	

PROIECTANT
SC INSPECT & VERIF CONSTRUCT SRL

ING. SUSSTAC ZENO



[Handwritten signature]

(

(

Persoana juridica achizitoare PRIMARIA COMUNEI VOITEG .
 Formularul F3

Obiectivul: 0279 45000000 REPARATII CURENTE CLADIRE
 TEREN SPORT - COMUNA VOITEG .

Obiectul: 0005 45000000 LUCRARI EXTERIOARE .

Lista cu cantitatile de lucrari
 ANTEMASURATOARE = REPARAT = REPARATII FATADA , INVELITOARE SI
 SCHELET TRIBUNA .

Categoria de lucrari: 0120

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
A R T I C O L			PU UTI	VAL UTI	=
			PU TRA	VAL TRA	=
			GR./UA	GR.TOT.	=
				T O T A L	=

001 CI#01 [7] MP. 8.000
 REPARATII TERMOISISTEM FATADE - existent .

Total manopera la UM: 1.20 ore.

4 buc.x2 mp/buc = 8.00 mp ;

001 3416216 MP. 8.400
 POLISTIREN EXPANDAT DE FATADA, GROSIME 5 CM .
 8.00 mp x 1.05 mp (pierderi) = 8.40 mp ;

001 6310431 BUC. 80.000
 Dabluiri rozeta din PVC 10 mm grosime
 8 mp x 10 buc/mp = 80 buc ;

001 6310435 KG 56.000
 Mortar adeziv BAUMIT KLEBER-SPACHTHEL
 8 mp x 7 kg/mp = 56 kg ;

002 CF13B# [1] MP. 62.400
 Tencuieii exterioare subtiri la fatade
 cladiri .

Total manopera la UM: 6.00 ore.

masurat = 62.40 mp ;

002 6310435 KG 124.800
Mortar adeziv BAUMIT KLEBER-SPACHTHEL

62.40 mp x 2 kg/mp = 124.80 kg ;

002 6310436 MP. 65.520
Plasa de armare din fibra de sticla
BAUMIT

62.40 mp x 1.05 (pierderi) = 65.52 mp ;

003 CI#02 [5] MP. 209.540
Tencuiri decorative la fatade sau
socluri, executate manual, cu tencuiri
DEKO gata preparate.

Total manopera la UM: 5.00 ore.

$(24.00 \times 4.05) + (24.00 \times 2.90) + 2 \times [(4.05 + 2.90) \times 6.15] / 2 =$
 $= 97.20 + 69.60 + 2 \times 21.37 = 97.20 + 69.60 + 42.74 = 209.54 \text{ mp ;}$

003 3416227 KG 1466.78
TENCUIALA DECORATIVA ACRILICA GRANULATIE
1,5 MM

209.54 x 7 kg/mp = 1466.78 kg ;

004 CN09D1 [2] MP. 29.520
VOPSITORII PE TIMPLARIE DE LEMN -
streasina infundata , exec. vopsea
lavabila in 2 str.

Total manopera la UM: 0.46 ore.

$(0.85 + 0.38) \times 24.00 = 1.23 \times 24 = 29.52 \text{ mp ;}$

004 6104352 L 8.856
@VOPSEA LAVABILA CASATI ACQUATONE
ECOLOGICA

29.52 mp x 0.30 l/mp = 8.856 l ;

005 RPI24A1 [2] M 24.000
REVIZIA JGHEABURILOR DIN TABLA ZINCATA
DE 0,5MM GROSIME .

Total manopera la UM: 1.14 ore.

lung. jgheab = 24 m ;

006 RPCI28A1 [3] M 7.600
REVIZIA BURLANTELOR DIN TABLA ZINCATA DE
0,5 MM GROSIME .

Total manopera la UM: 0.52 ore.

2 buc x 3.80 m/buc = 7.60 m ;

007 RPCI25A1 M 3.800
BURLANE DIN TABLA ZINCATA DE 0,5 MM
GROSIM.ROTUNDE CU DIAMETRUL DE 10,2 CM *

Total manopera la UM: 0.84 ore.

1 buc x 3.80 = 3.80 m ;

008 RPCI15A# [1] MP. 192.000
REVIZIA INVELTORII DIN TABLA LA
CIADIRILE EXISTENTE .

Total manopera la UM: 0.70 ore.

24.00 x 8,00 = 192.00 mp ;

009 RPCI19A1 MP. 3.000
REPARATIA SORTURILOR DIN TABLA ZINCATA
DE 0,4 MM GROSIME CU LAT.MAX.20CM SI
INCHETIETURI DUBLE *

Total manopera la UM: 0.27 ore.

6.00 buc x 0.50 mp/buc = 3.00 mp ;

010 CN22A# [1] MP. 249.600
Vopsitorii de calitate superioara pe
suprafete metalice executate cu emailuri
pe baza de derivati celulozici (Duco) -
TRIBUNA , SCARI ACSES .

Total manopera la UM: 2.35 ore.

- 24.00 x 8.00 x 1.30 (coef. = 249.60 mp \$

010 6106533 KG 62.40 kg ;
NITROEMAIT BRUN ROSCAT E.732-1 NTR 306-80

249.60 mp x 0.250 kg/mp = 62.40 kg ;

010 6109004 KG 74.880
DILUANT DECAPANT 245 D.002-10 NTR 1708-80

249.60 mp x 0.300 kg/mp = 74.88 kg ;

011 PK50B1 [1] M 20.000
SUDURA ET.MAN PT.IMBIN PIESELOR MET.PRIN
SUPRAPUNERE AVIND GROSIMEA DE 10-25 MM -
REVIZIE TRIBUNA METALICA .

Total manopera la UM: 2.71 ore.

aprox. 20 ml ;

012 CL10A# [1] TONA 0.150
CONTRAVANTURI SCHELET TRIBUNA METALICA
CU OTEL BETON DIAMETRUL 20 MM .

Total manopera la UM: 11.25 ore.

aprox. 150.00 kg ;

012 3270870 KG 150.000
OTEL BETON PC52 BARA D.20 MM - 12M

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL
Alte cheltuieli directe:

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL
Cheltuieli indirecte:
Profit:

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)



ING. SUSIAC ZENO

PROIECTANT
SC INSPECT & VERIF CONSTRUCT SRL

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

Lista consumurilor de resurse materiale (cantitati totale)

FORMULAR C6

Lucrarea: REPARATII CURENTE CIADIRE TEREN SPORT - COMUNA VOITTEG .

Deviz: REPEAT REPARATII FATADA , INVELITOARE SI SCHELET TRIBUNA .

Nr. Crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumuri cuprinse in oferta	Pret unitar		Valoare		Furnizor	Greutate (tone)
				exclusiv TVA RON	TVA RON	exclusiv TVA RON	TVA RON		
0	1	2	3	4	5	6	7		
1	2205769 PIATRA PONCE BRUTA (SPUMA DE MARE)	KG	2.50				0.002		
2	2905821 Adeziv (Mortar spaclu)	KG	56.00				0.056		
3	2905822 Plasa de armare din fibra de sticla 160g/mp	MP.	8.08				0.008		
4	2905823 Dibluri PVC 90mm grosime	BUC.	48.00				0.048		
5	3270092 SURUB AUTOFORANT 3,5*45 CUTIE 500BUC	BUC.	15.36				0.000		
6	3270870 OTEL BETON PC52 BARA D.20 MM - 12M	KG	150.00				0.150		
7	3416216 POLISTIREN EXPANDAT DE FATADA, GROSIME 5 CM	MP.	8.40				0.008		
8	3416227 TENCUTALA DECORATIVA ACRILICA GRANULATIE 1,5 MM	KG	1466.78				1.467		
9	3416428 AMORSA DECO	KG	209.54				0.210		
10	3641867 TABLA ZINCATA S2028 0,40X 750X1500 OL32-1N CAL.1	KG	9.00				0.009		
11	3642419 TABLA ZINCATA S2028 0,50X 750X1500 OL32-1N CAL.1	KG	5.32				0.005		
12	5887893 CUIE CU CAP PLAT TIP B 3,0 X 30 S 2111	KG	0.03				0.000		
13	5901235 ELECTROD SUDURA OTEL S 1125/2 E51.2R 2X350 INVELIS	KG	28.40				0.034		
14	5901340 ELECTROD SUDURA OTEL SLAB ALIAT S 1125/2 E50B 4	KG	1.50				0.002		
15	5904809 ALIAD DE LIPIT STANTU-PLUMB MARCA LP 30G	KG	3.78				0.004		
16	6001472 HIRTIE SIEFUIT USCATA CU EN FOI 23X30 GR 6 S1581	BUC.	374.40				0.007		
17	6001630 HIRTIE SIEFUIT USCATA STICLA FOI 23X30 GR 10 S1581	BUC.	2.95				0.000		
18	6101349 CHIT DE CUTIT GRI 1522 C 91-1	KG	1.54				0.002		

19	6101521	STAS 6592-62 CHIT DE CUTIT GRI DERIVATATE CELULOZICA C.892-1 NTR 360-80	KG	49.92		0.0551
20	6101533	CHIT DE STROPIT GRI C.822-2 NTR 360-80	KG	62.40		0.0691
21	6103294	VOPSEA MINIMUM DE PLUMB V.351-3 NTR 90-80	KG	3.07		0.0031
22	6104352	@VOPSEA LAVABILIA CASATI ACQUATONE ECOLOGICA	L	8.86		0.0091
23	6106533	NITROEMAL BRUN ROSCAT E.732-1 NTR 306-80	KG	62.40		0.0671
24	6109004	DILUANT DECAPANT 245 D.002-10 NTR 1708-80	KG	74.88		0.0941
25	6109482	PASTA DE LUSTRUIT 253 D.002-30 NTR 4900-72	KG	14.98		0.0191
26	6200573	BENZINA AUTO NEETIATA TIP CO/R 75 NORMAIA S 176	L	37.44		0.0341
27	6202741	ENERGIE ELECTRICA LA CONTOR PENTRU LUCRARI DE CONSTR-MONTAJ	KWH.	109.20		0.0011
28	6310431	Dibluri rozeta din PVC 10 mm grosime	BUC.	80.00		0.0801
29	6310435	Mortar adeziv BAUMIT KLEBER- SPACTHEL	KG	180.80		0.1811
30	6310436	Plasa de armare din fibra de sticla BAUMIT	MP.	65.52		0.0661
31	6310454	Vopsea de grund DEKO	KG	167.63		0.1681
32	6311231	CIRLIGE DIN OTEL ZINCATE PENTRU JGHEABURI	BUC.	6.00		0.0041
33	6311982	BRATARI DIN OTEL ZINCAT PENTRU BURLANE (SEMIROTUNDE SAU DREPTUNGHIULARE)	BUC.	4.18		0.0021
34	7306661	BUMBAC DE STERS	KG	14.98		0.0151
T O T A L						
				RON		2.8791
				EURO		

PROIECTANT
SC INSPECT & VERIF CONSTRUCI SRL
ING. SUSIAC ZENO



[Handwritten signature]

Lista consumurilor cu mana de lucru (cantitati totale)

Lucrarea: REPARATII CURENTE CIADIRE TEREN SPORT - COMUNA VOITTEG .

Deviz: REPARAT REPARATII FATADA , INVELITOARE SI SCHELET TRIBUNA .

Nr. Crt.	Denumirea meseriei	Consumuri (om-ore) cu manopera directa	Tarif mediu RON/ora	Valoare(exclusiv TVA) RON (2 x 3)	Procent 100%
0	1	2	3	4	5
1	123 Muncitor calificat (izolator termic)	9.600			
2	131 TINICHIGIU SANT.	116.761			
3	133 Muncitor calificat(zugrav vopsitor)	1019.219			
4	134 ZIDAR	128.400			
5	199 MUNCITOR DESERVIRE CONSTRUCTII-MONTAJ	197.100			
6	214 LACATUS CONSTRUCTII METALICE	1.200			
7	227 SUDOR ELECTRIC	55.619			
T O T A L		1527.899	RON		
			EURO		

PROIECTANT
SC INSPECT & VERIF CONSTRUCT SRL

ING. SUSTAC ZENO



FORMULAR C8
 Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii (cantitati totale)

Lucrarea: REPARATII CURENTE CIADIRE TEREN SPORT - COMUNA VOITTEG .

Deviz: REPEAT REPARATII FATADA , INVELITOARE SI SCHELET TRIBUNA .

Nr. Crt.	Denumirea utilajului de constructii	Consumuri ore de functionare	Tarif orar RON/ ora functionare	Valoare (exclusiv TVA) RON (2 x 3)
1	2	3	4	
0	1	2	3	4
1	3004 CONVERTIZOR SUDURA(INCL. CONS. ENERGIE ELECTRICA)1-14KW	1.500		
2	5702 AUTOTELESCOP (PLATFORMA TELESCOPICA) AUTO PE 5T	0.547		
3	6702 MACARA DE FERASTRA 0,15TF	0.192		
T O T A L		2.239	RON	
			EURO	

PROIECTANT
 SC INSPECT & VERIF CONSTRUCT SRL
 ING. SUSTIAC ZENO



[Handwritten signature]

Lista consumurilor privind transporturile (cantitati totale)

Lucrarea: REPARATII CURENTE CLADIRE TEREN SPORT - COMUNA VOITTEG .

Deviz: REPARAT REPARATII FATADA , INVELITOARE SI SCHELET TRIBUNA .

Nr. Crt.	Tip de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza a fi executate				Tarif unitar RON/ tona	Valoare (exclusiv TVA) RON
		tone transportate	km. parcursi	ore de functionare			
0	1	2	3	4	5	6	
1.	Transport auto (total) din care, pe categorii	0.000					
2.	Transport pe cale ferata (total) din care, pe categorii						
3.	Alte transporturi (total)						
	T O T A L	0.000					
					RON		
					EURO		

PROIECTANT
SC INSPECT & VERIF CONSTRUCT SRL

ING. SUSTAC ZENO

